

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строению "ЗЗМК-н - 6". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору
"Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		22365.578	1160.309	169048.73		471.48	169520.21
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		704.681	144.769	21634.68			21634.68
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	6.600	26.400	4187.57			4187.57
	ЗЗМК-н - 6		6.600	26.400	4187.57	0		4187.57
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.089	13.231	2098.76			2098.76
	ЗЗМК-н - 6		5.089	13.231	2098.76	0		2098.76
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.112	2.365	375.20			375.20
	ЗЗМК-н - 6		2.112	2.365	375.20	0		375.20
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	660.000	29.040	4606.32			4606.32
	ЗЗМК-н - 6		660.000	29.040	4606.32	0		4606.32
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	22.680	70.535	9917.19			9917.19
	ЗЗМК-н - 6		22.680	70.535	9917.19	0		9917.19
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	8.200	3.198	449.64			449.64
	ЗЗМК-н - 6		8.200	3.198	449.64	0		449.64
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3914.900	39.149	6209.81			6209.81
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3914.900	39.149	6209.81			6209.81
	ЗЗМК-н - 6		3914.900	39.149	6209.81	0		6209.81
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		195.000	171.700	27235.05		471.48	27706.53
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	160.000	40.000	6344.80			6344.80
	ЗЗМК-н - 6		160.000	40.000	6344.80	0		6344.80
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	5.000	101.700	16131.65		471.48	16603.13
	ЗЗМК-н - 6		5.000	101.700	16131.65	16.34	471.48	16603.13
	Прокладки паранитовые 80	шт				10	283.60	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	30.000	30.000	4758.60			4758.60
	ЗЗМК-н - 6		30.000	30.000	4758.60	0		4758.60

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		16400.000	164.000	21288.84			21288.84
	Выкашивание газонов	м2	16400.000	164.000	21288.84			21288.84
	33мк-н - 6		16400.000	164.000	21288.84	0		21288.84
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		650.000	156.000	21933.60			21933.60
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	150.000	12.000	1687.20			1687.20
	33мк-н - 6		150.000	12.000	1687.20	0		1687.20
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	500.000	144.000	20246.40			20246.40
	33мк-н - 6		500.000	144.000	20246.40	0		20246.40
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		98.372	87.654	13219.86			13219.86
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.500	2.505	480.78			480.78
	33мк-н - 6		0.500	2.505	480.78	0		480.78
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	97.872	85.149	12739.08			12739.08
	33мк-н - 6		97.872	85.149	12739.08	0		12739.08
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		402.625	397.037	57526.89			57526.89
	Запуск системы отопления	1000 м	55.261	80.681	11343.76			11343.76
	33мк-н - 6		55.261	80.681	11343.76	0		11343.76
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	37.364	149.456	23706.71			23706.71
	33мк-н - 6		37.364	149.456	23706.71	0		23706.71
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	250.000	92.500	12456.97			12456.97
	33мк-н - 6		250.000	92.500	12456.97	0		12456.97
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	60.000	74.400	10019.45			10019.45
	33мк-н - 6		60.000	74.400	10019.45	0		10019.45
	Итого:		22365.58	1160.309	169048.73	16.34	471.48	169520.21

Сдал:

подпись

МП

М.А. Марочко В.А. 
 В.Н. Васильев Е.Н.   