

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "33мк-н - 7". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору
"Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		18621.528	758.498	249494.00		358.04	249852.04
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		478.026	92.164	13789.62			13789.62
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	4.200	16.800	2664.82			2664.82
	33мк-н - 7		4.200	16.800	2664.82	0		2664.82
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.122	8.117	1287.55			1287.55
	33мк-н - 7		3.122	8.117	1287.55	0		1287.55
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.344	1.505	238.77			238.77
	33мк-н - 7		1.344	1.505	238.77	0		238.77
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	448.000	19.712	3126.72			3126.72
	33мк-н - 7		448.000	19.712	3126.72	0		3126.72
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	13.860	43.105	6060.51			6060.51
	33мк-н - 7		13.860	43.105	6060.51	0		6060.51
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.500	2.925	411.25			411.25
	33мк-н - 7		7.500	2.925	411.25	0		411.25
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2410.800	24.108	3824.01			3824.01
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2410.800	24.108	3824.01			3824.01
	33мк-н - 7		2410.800	24.108	3824.01	0		3824.01
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		117.000	103.020	16341.03		358.04	16699.07
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	33мк-н - 7		96.000	24.000	3806.88	0		3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	61.020	9678.99		358.04	10037.03
	33мк-н - 7		3.000	61.020	9678.99	12.34	358.04	10037.03
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	18.000	18.000	2855.16			2855.16
	33мк-н - 7		18.000	18.000	2855.16	0		2855.16

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		15000.000	150.000	19471.50			19471.50
	Выкашивание газонов	м2	15000.000	150.000	19471.50			19471.50
	33мк-н - 7		15000.000	150.000	19471.50	0		19471.50
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		300.000	86.400	12147.84			12147.84
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	300.000	86.400	12147.84			12147.84
	33мк-н - 7		300.000	86.400	12147.84	0		12147.84
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		60.570	53.938	8133.25			8133.25
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	33мк-н - 7		0.300	1.503	288.47	0		288.47
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	60.270	52.435	7844.78			7844.78
	33мк-н - 7		60.270	52.435	7844.78	0		7844.78
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		253.132	246.868	35786.75			35786.75
	Запуск системы отопления	1000 м	34.748	50.732	7132.93			7132.93
	33мк-н - 7		34.748	50.732	7132.93	0		7132.93
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	23.384	93.536	14836.68			14836.68
	33мк-н - 7		23.384	93.536	14836.68	0		14836.68
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	160.000	59.200	7972.46			7972.46
	33мк-н - 7		160.000	59.200	7972.46	0		7972.46
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	35.000	43.400	5844.68			5844.68
	33мк-н - 7		35.000	43.400	5844.68	0		5844.68
	Текущий ремонт подъезда		2.000	2.000	140000.00			140000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	140000.00			140000.00
	33мк-н - 7		2.000	2.000	140000.00	0		140000.00
	Итого:		18621.53	758.498	249494.00	12.34	358.04	249852.04

Сдал: Матюков В. А.
подпись МП

№ 25, Тарасов В. Н.

Инженер МЭО-Суд