

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строеанию "А квартал - 4". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
"Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПАСПОРТ МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2799.161	218.606	103211.17		320.15	103531.32
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		2718.371	54.623	77662.33			77662.33
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		17.371	26.623	4049.56			4049.56
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.530	7.060	1119.86			1119.86
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	3.446	8.960	1421.17			1421.17
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.880	0.986	156.34			156.34
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	5.070	7.884	1108.46			1108.46
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	4.445	1.733	243.73			243.73
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1000.000	10.000	1406.00			1406.00
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	1000.000	10.000	1406.00			1406.00
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		1700.000	17.000	2206.77			2206.77
	Выкашивание газонов	м2	1700.000	17.000	2206.77			2206.77
	<i>Текущий ремонт подъезда</i>		1.000	1.000	70000.00			70000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	70000.00			70000.00
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		80.790	163.983	25548.84		320.15	25868.99
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		36.100	31.451	5005.45		320.15	5325.60
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		44.690	132.532	20543.39			20543.39
	Запуск системы отопления	1000 м	18.200	26.572	3736.02			3736.02
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	26.490	105.960	16807.37			16807.37
	Итого:		2799.16	218.606	103211.17	10.10	320.15	103531.32

Гурьевская Р.Н. Лес кв 17
 Управляющий Глумаченко Н.Б. Лес
 инженер ЖЭО-3 Веретников М.В. Лес