

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "А квартал - 9". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
"Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПАСПОРТ МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2173.132	343.925	51868.58		17851.38	69719.96
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2112.872	235.885	34994.78		17531.23	52526.01
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		17.872	30.045	4489.34			4489.34
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.200	4.800	761.38			761.38
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.971	5.125	812.86			812.86
	Осмотр перекрытий (2 раза в год)	1000 м	3.060	4.192	664.97			664.97
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.525	0.588	93.27			93.27
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.046	12.583	1769.18			1769.18
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.070	2.757	387.68			387.68
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		540.000	5.400	759.24			759.24
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	540.000	5.400	759.24			759.24
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		120.000	68.520	11534.66		1007.28	12541.94
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	120.000	68.520	11534.66		1007.28	12541.94
	Песок раств.	т				0.0876	52.56	
	Цемент	кг				124.8	954.72	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		607.000	123.640	17136.71		16523.95	33660.66
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов,цоколей под перхлорвиниловыми красками:простых с земли и лесов	м2	180.000	9.000	1222.74		4305.60	5528.34
	Грунтовка	кг				36	4305.60	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	180.000	30.600	4157.32		11487.60	15644.92
	Краска фасадная белая	кг				90	11487.60	
	Очистка вручную поверхности фасадов,цоколей от пенхлорвиниловых и маслянных красок: с земли и лесов	м2	180.000	43.200	5869.15			5869.15
	Перетирка штукатурки :фасадов,цоколей гладких с земли и лесов	м2	60.000	24.600	3546.34		76.47	3622.81

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Известь	кг				2.52	48.38	
	Цемент	кг				3.672	28.09	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	7.000	16.240	2341.16		654.28	2995.44
	Известь	кг				21.56	413.95	
	Цемент	кг				31.416	240.33	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		828.000	8.280	1074.83			1074.83
	Выкашивание газонов	м2	828.000	8.280	1074.83			1074.83
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		60.260	108.040	16873.80		320.15	17193.95
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.100	30.451	4846.83		320.15	5166.98
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		26.160	77.589	12026.97			12026.97
	Запуск системы отопления	1000 м	10.650	15.549	2186.19			2186.19
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	15.510	62.040	9840.78			9840.78
	Итого:		2173.13	343.925	51868.58	320.16	17851.38	69719.96

КС 25. Рубин М.В.

Ремонт

инженер МЭО-3 ММВ Вереткова М.В.
 Управляющий Рубин М.В. 05.05.2021