

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строению "А квартал - 14". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
"Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПАСПОРТ МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		4753.474	302.912	44890.24		46329.80	91220.04
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		4696.314	206.679	29883.67		46009.65	75893.32
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.314	14.799	2271.07			2271.07
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.400	4.800	761.38			761.38
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.975	5.135	814.51			814.51
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.558	0.625	99.14			99.14
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.507	3.898	548.11			548.11
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.874	0.341	47.93			47.93
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1158.000	11.580	1836.82			1836.82
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1158.000	11.580	1836.82			1836.82
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		100.000	146.000	21323.30		46009.65	67332.95
	Ремонт бетонной отмостки	м2	100.000	146.000	21323.30		46009.65	67332.95
	Бетон М-100	м3				10	32350.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				20	899.60	
	Гравий	т				5	1000.05	
	Доска 150*25*4000	м3				2.4	11760.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3430.000	34.300	4452.48			4452.48
	Выкашивание газонов	м2	3430.000	34.300	4452.48			4452.48
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		57.160	96.233	15006.57		320.15	15326.72
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.100	26.511	4221.87		320.15	4542.02
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		24.060	69.722	10784.70			10784.70
	Запуск системы отопления	1000 м	10.440	15.242	2143.08			2143.08
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	13.620	54.480	8641.62			8641.62
	Итого:		4753.47	302.912	44890.24	47.50	46329.80	91220.04

21 кв Мирошников А.В.
 инженер МЭОВ
 Веретнова И.В. ИЖ
 управдом Глумаченко М.Б. ИЖ