

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строению "Б квартал - 8". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Б квартал - 8		6041.569	332.682	48989.91	21.5204	2905.17	51895.08
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		6041.569	332.682	48989.91		2905.17	51895.08
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		13.929	43.045	6445.84			6445.84
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.180	12.720	2017.65			2017.65
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.375	8.775	1391.89			1391.89
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.312	0.349	55.42			55.42
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.782	21.092	2965.53			2965.53
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.280	0.109	15.35			15.35
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		7.000	10.850	1525.51		579.06	2104.57
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	7.000	10.850	1525.51		579.06	2104.57
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0075	0.38	
	Стекло 4мм	м2				1.545	541.96	
	Штапик оконный	м				9.18	36.72	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		38.100	33.781	5375.03		122.53	5497.56
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.20	96.36
	Лен сантехнический	кг				0.0009	0.20	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		16.000	4.608	647.88			647.88
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	16.000	4.608	647.88			647.88

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		5697.400	56.974	7395.79			7395.79
	Выкашивание газонов	м2	5697.400	56.974	7395.79			7395.79
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		226.000	55.520	7806.11			7806.11
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	46.000	3.680	517.41			517.41
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	180.000	51.840	7288.70			7288.70
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		43.140	127.904	19793.75		2203.58	21997.33
	Запуск системы отопления	1000 м	19.340	28.236	3970.04			3970.04
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	732.66		791.60	1524.26
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	784.87	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.100	1.517	244.22		1411.98	1656.20
	Скотч 50мм/66 м	шт				5	245.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1166.98	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	23.400	93.600	14846.83			14846.83
	Итого:		6041.57	332.682	48989.91	21.52	2905.17	51895.08

Сдал: Александр Корытин А.А.
подпись МП

15-8-39 Васильев Д.Д.

Иванов И.И.
Иванов И.И.

Принял: _____
подпись МП