

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "Б квартал - 15". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору
"Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Б квартал - 15		7452.957	319.785	47016.59	50.7992	6987.66	54004.25
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		7452.957	319.785	47016.59		6987.66	54004.25
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.710	29.826	4462.37			4462.37
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	8.480	1345.10			1345.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.384	6.198	983.19			983.19
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	36.96			36.96
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.767	14.825	2084.45			2084.45
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.231	0.090	12.67			12.67
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.500	5.425	762.75		965.09	1727.84
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.500	5.425	762.75		965.09	1727.84
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0125	0.63	
	Стекло 4мм	м2				2.575	903.26	
	Штапик оконный	м				15.3	61.20	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		75.000	10.575	1728.80		24.34	1753.14
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	75.000	10.575	1728.80		24.34	1753.14
	Гипс строительный	кг				4.5	24.34	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		38.100	33.781	5375.03		122.48	5497.51
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.15	96.31
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		11.000	3.168	445.42			445.42
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	11.000	3.168	445.42			445.42
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		7068.800	70.688	9176.01			9176.01
	Выкашивание газонов	м2	7068.800	70.688	9176.01			9176.01
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		208.000	56.360	7985.96		4465.86	12451.82
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	34.000	2.720	382.43			382.43
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	165.000	47.520	6681.31			6681.31
	Снятие оконных переплетов слуховых окон: остекленных	м2	6.000	3.180	420.33			420.33
	Установка жалюзи слуховых окон: глухих	створ	3.000	2.940	501.89		4465.86	4967.75
	Рама слух.окна 0,79*0,69 жалюзи	шт				3	4461.00	
	Штруп 30*3	кг				0.12	4.86	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		34.847	108.762	16918.65		399.17	17317.82
	Запуск системы отопления	1000 м	12.937	18.888	2655.65			2655.65
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	488.44		399.17	887.61
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальных. помещ. и на л/клет.	1000 м	21.710	86.840	13774.56			13774.56
	Ремонт и изготовление инвентаря		4.000	1.200	161.60		1010.72	1172.32
	Установка готовых досок объявлений	шт	4.000	1.200	161.60		1010.72	1172.32
	Доска объявлений	шт				4	1000.00	
	Дюбель-гвоздь	шт				16	10.72	
Итого:			7452.96	319.785	47016.59	50.80	6987.66	54004.25

Сдал:

подпись

МП

Принял:

Б-15-38 Л/о Машинова Т.А.
 Ум.мех.м20.3
 Веретенова И.В. Акт