

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "Б квартал - 17". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору
"Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Б квартал - 17		6716.597	296.635	43548.43	24.393	2311.28	45859.71
	Конструктивные элементы		60.000	17.280	2429.57			2429.57
	Содержание конструктивных элементов		60.000	17.280	2429.57			2429.57
	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скальвание сосулек	м2	60.000	17.280	2429.57			2429.57
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		6656.597	279.355	41118.86		2311.28	43430.14
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.560	29.480	4412.85			4412.85
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	8.480	1345.10			1345.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.368	6.157	976.59			976.59
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	36.96			36.96
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.674	14.536	2043.78			2043.78
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.190	0.074	10.42			10.42
	Работы, выполн. в целях надлежащего содержан. и текущ. ремонта двери и окон запол. помещен общ. пользов.		3.600	5.580	784.55		926.53	1711.08
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.600	5.580	784.55		926.53	1711.08
	Гвозди 1,6*25	кг				0.012	0.60	
	Стекло 4мм	м2				2.472	867.13	
	Штапик оконный	м				14.7	58.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		38.100	33.781	5375.03		122.33	5497.36
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст. зеленых насажд		6414.900	64.149	8327.18			8327.18

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов	м2	6414.900	64.149	8327.18			8327.18
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		156.000	37.440	5264.07			5264.07
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	36.000	2.880	404.93			404.93
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвод</i>		34.437	108.925	16955.18		1262.42	18217.60
	Запуск системы отопления	1000 м	12.667	18.494	2600.23			2600.23
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	488.44		791.60	1280.04
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	784.87	
	<i>Изоляция трубопроводов ГВС</i>	1 м3	0.100	1.517	244.22		470.82	715.04
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	388.99	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	21.470	85.880	13622.29			13622.29
Итого:			6716.60	296.635	43548.43	24.39	2311.28	45859.71

Сдал:

Назар Кожинский

подпись

МП

*года числа 01.10.13
Время 10:15
МЧС*

Принял:

Назаринский Д.Б. №8. 25

подпись

МП