

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строению "10жн - 55". По Подрядчику "ИП Вилков Д.В.". По договору
"Договор-подряд №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

18.06.2025
на расчеты
01.06.25

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
10жн - 55	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2369.697	210.067	31253.71	159.9785	12245.88	43499.59
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2343.671	117.206	16524.15		12032.80	28556.95
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		6.241	8.980	1346.83			1346.83
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.202	2.404	381.32			381.32
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	0.571	1.485	235.49			235.49
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.707	0.792	125.59			125.59
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	2.431	3.780	531.50			531.50
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	1.330	0.519	72.93			72.93
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундамента		126.000	33.594	4964.42		6526.03	11490.45
	Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке раствором	м	114.000	16.074	2627.78		663.93	3291.71
	Песок расст.	т				0.0296	17.78	
	Цемент	кг				59.28	646.15	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	12.000	17.520	2336.64		5862.10	8198.74
	Бетон М-100	т				1.2	3882.00	
	Гравий	т				9.9	1980.10	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ. ремонта внутр. отделки помещ. общ. пользования		67.330	26.592	3848.02		1634.14	5482.16
	Окраска клеевыми составами: улучшенная	м2	4.100	0.992	137.15	1.0209	28.48	165.63
	Шпатлевка универсальная	кг					28.48	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раз	м2	0.850	0.790	105.43		27.27	132.70
	Олифа	кг				0.0765	4.28	
	Змаль ПФ-115 голубая	кг				0.1368	22.99	
	Окраска масляными составами: плитусов	м2	0.620	0.273	39.33		13.94	53.27
	Олифа	кг				0.0198	1.11	
	Змаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.0849	12.83	
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	м2	13.000	4.160	592.30		51.99	644.29
	Штукатурка гипсовая	кг				2.47	51.99	
	Покрывтие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, потолков	м2	15.260	1.144	181.54		116.49	298.03

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Грунтовка	кг				1.9838	116.49	
	Простая масляная окраска ранее окр стен:с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	м2	8.000	3.040	432.83		308.58	741.41
	Олифа	л.				0.336	41.38	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.336	267.20	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей, перегород без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	7.200	1.512	215.28		184.66	399.94
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.0512	176.60	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	3.500	9.205	1344.39		388.87	1733.26
	Известь	кг				10.78	206.98	
	Цемент	кг				15.68	181.89	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:за 2р с расчисткой старой краски до 10%	м2	14.800	5.476	799.77		513.86	1313.63
	Олифа	кг				0.296	16.58	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.96	497.28	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта полов помещен общего пользования		4.100	1.640	214.84		211.38	426.22
	Устройство покрытий полов: цементных толщиной 20 мм	м2	4.100	1.640	214.84		211.38	426.22
	Цемент	кг				19.393	211.38	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		150.000	26.500	3566.82		3661.25	7228.07
	Огрунтовка ранее окр фасадов,цоколей под окраску перхлорвиниловыми красками:сложных с земли и песов	м2	50.000	3.000	427.14			427.14
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и песов	м2	50.000	8.500	1210.23		3661.25	4871.48
	Краска фасадная белая	кг				25	3661.25	
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц	м2	50.000	15.000	1929.45			1929.45
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов		1990.000	19.900	2583.22			2583.22
	благоустройст, зеленых насажд							
	Выкашивание газонов	м2	1990.000	19.900	2583.22			2583.22
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем		26.026	92.861	14729.56		213.08	14942.64
	инженерно-технического обеспечения МКД							

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладка паранитовая Д 50	шт				2	43.74	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		24.026	56.841	9016.07			9016.07
	Запуск системы отопления	1000 м	15.458	22.569	3579.85			3579.85
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централн отоплен. в чердачн., подвалы, помещ. и на лифет.	1000 м	8.568	34.272	5436.22			5436.22
	Итого:		2369.70	210.067	31253.71	159.98	12245.88	43499.59

Зач. Д.В. Висунд

Председатель МСЭ «Сев» *А.И. Оворова*