

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строению "15мк-н - 25". По Подрядчику "ИП Викилов Д. В.
(15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По Договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016".
По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
15мк-н - 25	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		7798.032	317.585	47394.67	125.84	9890.92	57285.59
			7798.032	317.585	47394.67		9890.92	57285.59
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		7706.418	132.104	17940.27		5601.20	23541.47
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		26.418	32.330	4844.86			4844.86
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.100	6.200	983.44			983.44
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	3.609	9.383	1488.39			1488.39
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.913	1.023	162.20			162.20
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	7.205	11.204	1575.25			1575.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	11.591	4.520	635.58			635.58
	Работы, выполненные в целях надлежащего содержан. и текущ. ремонта дверей и окон запол помещений общ. пользов		5.000	6.050	806.89		2272.96	3079.85
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площ. стекол до 1 м2	м2	5.000	6.050	806.89		2272.96	3079.85
	Гвозди 1,8*32	кг				0.015	0.67	
	Стекло 4мм	м2				5.2	2149.89	
	Штапик оконный	м				20.4	122.40	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		424.000	5.088	603.18			603.18
	Очистка подвалов от мусора	м2	424.000	5.088	603.18			603.18
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		42.000	12.096	1700.70			1700.70
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	42.000	12.096	1700.70			1700.70
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		7200.000	72.000	9346.32		1396.80	10743.12
	Выкашивание газонов	м2	7200.000	72.000	9346.32		1396.80	10743.12
	Песка 3,0*350м	м				64.8	972.00	
	Масло SHTIL	л				0.72	424.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		9.000	4.540	638.32		1931.44	2569.76
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	4.000	2.440	343.06		786.04	1129.10

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Отметы водосточные	шт				4	786.04	
	Смена: прямые звенья водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	м	5.000	2.100	295.26		1145.40	1440.66
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	1145.40	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		91.614	185.481	29454.40		4289.72	33744.12
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон.		36.200	52.902	8424.69		1174.72	9599.41
	Индивидуальных тепловых узлов							
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1174.72	6888.21
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Манометр ДМ 0.5 до 1.6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ.ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		55.414	132.579	21029.71		3115.00	24144.71
	Запуск системы отопления	1000 м	19.920	29.083	4613.18			4613.18
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальных. помещ. и на лифет.	1000 м	22.494	89.976	14271.99			14271.99
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	5.000	5.900	935.86		1867.25	2803.11
	Шаров. кран ду 25	шт				5	1867.25	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	737.58		934.50	1672.08
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				5	934.50	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	471.10		313.25	784.35
	Отвод 20	шт				3	48.00	
	Резьба Ду20	шт				3	33.00	
	Труба ВГП 20*2.8	т				0.005	232.25	
	Итого:		7798.03	317.585	47394.67	125.84	9890.92	57285.59

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда

РСН ОАО "ДОСТ"

Давыдов Ю.К.

Сделано в 2014 году
Давыдов Ю.К.