

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строению "15мк-н - 26" По Подраздачку "ИП Вилупов Д.В.". По договору
"Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПАСПОРТ МКД" По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
15мк-н - 26	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		20115.696	602.193	87915.93	56.3808	8194.29	96110.22
			20115.696	602.193	87915.93		8194.29	96110.22
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		19841.830	284.446	38287.23		2605.02	40892.25
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		57.790	60.144	8928.59			8928.59
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.304	6.608	1048.16			1048.16
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	6.739	17.521	2779.24			2779.24
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.863	2.087	330.98			330.98
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	13.762	21.400	3008.83			3008.83
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	32.122	12.528	1761.38			1761.38
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверей и окон		4.560	5.518	835.31		2605.02	3440.33
	Запол помещен общ пользоз							
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	4.560	5.518	835.31		2605.02	3440.33
	Стекло 4мм	м2				4.7424	2344.55	
	Штапик оконный	м				18.6048	260.47	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		709.080	8.509	1008.74			1008.74
	Очистка подвалов от мусора	м2	709.080	8.509	1008.74			1008.74
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		70.400	20.275	2850.69			2850.69
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	70.400	20.275	2850.69			2850.69
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		19000.000	190.000	24663.90			24663.90
	Выкашивание газонов	м2	19000.000	190.000	24663.90			24663.90
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		273.866	317.747	49628.70		5589.27	55217.97
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон.		102.300	91.353	14540.48		320.57	14861.05
	индивидуальных тепловых узлов							

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.300	1.503	288.47		0.96	289.43
	Лен сантехнический	кг				0.006	0.96	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		319.61	8889.85
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладка паранитовая д 50	шт				3	65.61	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		1771.566	226.394	35088.22		5268.70	40356.92
	Запуск системы отопления	1000 м	35.770	52.224	8283.80		258.86	8283.80
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.020	0.303	48.84	0.334	16.37	307.70
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0248	242.49	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1.08)	т						
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.020	0.303	48.84	0.334	258.86	307.70
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0248	16.37	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1.08)	т					242.49	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,централн отоплен. в чердачн., подвалын. помещ. и на клет.	1000 м	30.756	123.024	19514.07			19514.07
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	90.000	33.300	4484.51			4484.51
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	748.69		1717.58	2466.27
	Лен сантехнический	кг				0.048	37.58	
	Шаров. кран ду 25	шт				4	1680.00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	306.51		439.00	745.51
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.78	
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Труба ВГП ду 25*3.2	т				0.0048	404.22	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	431.59		246.99	678.58
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.78	
	Резьба Д 32	шт				2	40.12	
	Труба ду 32	т				0.0062	206.09	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	7.000	7.700	1221.37		2347.41	3568.78
	Лен сантехнический	кг				0.049	126.41	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Стон д 20	шт				2	44.00	
	Стон д-15	шт				5	210.00	
	Шаров. кран-ручка д/у 15	шт				5	1265.00	
	Шаров. кран-ручка д/у 20	шт				2	702.00	
Итого:			20115.70	602.193	87915.93	56.38	8194.29	96110.22


 А. Б. Бузубов
 №. 21 Машинистов ст. 21

Мастер по эксплуатации
 и ремонту жилого фонда
 РСП ОАО "ДОСТ"
 Тавыленко Ю.К.


 Тавыленко Ю.К.