

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25

По Строению "15мк-н - 28". По Подрядчику "ИП Вихуров Д.В.". По договору
"Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПАСПОРТ МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 28		11293.553	382.660	56724.68	50.8736	20573.08	77297.76
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		11293.553	382.660	56724.68		20573.08	77297.76
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		11171.798	199.555	27725.76		15562.00	43287.76
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		35.098	36.968	5485.38			5485.38
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.015	4.030	639.24			639.24
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	4.073	10.590	1679.75			1679.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.201	1.345	213.36			213.36
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.719	13.558	1906.25			1906.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	19.090	7.445	1046.78			1046.78
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ. ремонта дверей и окон запол помещен общ. пользов		4.700	5.687	758.47		2046.52	2804.99
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ.стекол до 1 м ²	м ²	4.700	5.687	758.47		2046.52	2804.99
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0141	0.71	
	Стекло 4мм	м ²				4.888	1873.23	
	Штапик оконный	м				19.176	172.58	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		31778.000	31.780	4468.27			4468.27
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м ²	3178.000	31.780	4468.27			4468.27
	Работы, выполняемые в отношении всех евиде фундамента		30.000	43.800	6396.99		13502.88	19899.87
	Ремонт бетонной отмостки	м ²	30.000	43.800	6396.99		13502.88	19899.87
	Бетон М-100	т				3	9705.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				6	269.88	
	Доска 150*25*4000	т				0.72	3528.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		7922.000	79.220	10283.55			10283.55
	Выкашивание газонов	м ²	7922.000	79.220	10283.55			10283.55

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш	шт	2.000	2.100	333.10		12.60	345.70
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10		12.60	345.70
	Гвозди 1,6*25	кг				0.25	12.60	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		121.755	183.105	28998.92		5011.08	34010.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		68.200	60.902	9693.65		213.08	9906.73
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладка паранитовая д 50	шт				2	43.74	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоснабж		53.555	122.203	19305.27		4798.00	24103.27
	Запуск системы отопления	1000 м	22.487	32.831	5207.65			5207.65
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централы отоплен. в чердачн., подвалы, помещ. и на л/клет.	1000 м	19.068	76.272	12098.26			12098.26
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	3.000	3.270	518.69		1834.73	2353.42
	Отвод ду 25	шт				2	1130.00	
	Резьба ду25	шт				2	98.40	
	Труба ВГП ду 25*3,2	т				0.0072	606.33	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	7.000	7.630	1131.71		2648.11	3779.82
	Лен сантехнический	кг				0.0015	4.95	
	Отвод ду 25	шт				2	1130.00	
	Резьба ду25	шт				2	98.40	
	Труба ВГП ду 25*3,2	т				0.0168	1414.76	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		315.16	664.12
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				2	315.16	
	Итого:		11293.55	382.660	56724.68	50.87	20573.08	77297.76

Сделано по смете в разн. м/р
 Д.В. Висундов
 16.24 Копия Коваленко И.М. Ставешко Д.К. Ставешко