

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25

По Строению "15мк-н - 29". По Подрядчику "ИП Вилунов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 29		4269.004	180.361	26115.47	63.0149	5469.90	31585.37
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		4269.004	180.361	26115.47		5469.90	31585.37
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		4202.415	82.455	11862.83		2475.33	14338.16
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		140.635	26.721	4026.57			4026.57
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.626	3.252	515.83			515.83
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.066	5.372	852.04			852.04
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.945	1.058	167.88			167.88
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	4.738	7.368	1035.88			1035.88
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	11.260	4.391	617.43			617.43
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверей и окон запол помещен общ пользо		3.780	4.574	692.43		2271.40	2963.83
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках. по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	3.780	4.574	692.43		2271.40	2963.83
	Стекло 4мм	м2				3.9312	2066.33	
	Штапик оконный	м				15.4224	185.07	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1588.000	15.880	2232.73			2232.73
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	1588.000	15.880	2232.73			2232.73
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		65.000	9.165	1498.29		202.80	1701.09
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	65.000	9.165	1498.29		202.80	1701.09
	Цемент	кг				33.8	202.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2400.000	24.000	3115.44			3115.44
	Выкашивание газонов	м2	2400.000	24.000	3115.44			3115.44
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		5.000	2.115	297.37		1.13	298.50
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	5.000	2.115	297.37		1.13	298.50

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		66.589	97.906	14252.64		2994.57	17247.21
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.100	30.451	4846.83		106.54	4953.37
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		106.54	2963.29
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладка паранитовая д 50	шт				1	21.87	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		32.489	67.455	9405.81		2888.03	12293.84
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	2.000	2.580	415.35		571.64	986.99
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.6	78.40	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1.08)	т				0.1	493.24	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.000	2.580	347.45		571.64	919.09
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.6	78.40	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1.08)	т				0.1	493.24	
	Запуск системы отопления	1000 м	8.961	13.083	2075.24			2075.24
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,централн отоплен. в чердачн., подвалн. помещ. и на л/клет.	1000 м	9.528	38.112	4895.49			4895.49
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		495.12	869.46
	Лен сантехнический	кг				0.024	16.32	
	Шаров. кран ду 25	шт				1	478.80	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	3.000	3.270	459.76		630.71	1090.47
	Труба ВГП ду 20*2.8	т				0.0072	630.71	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	3.000	3.270	489.22		303.76	792.98
	Лен сантехнический	кг				0.0015	1.02	
	Труба ВГП ду 25*3.2	т				0.0036	302.74	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		315.16	664.12
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				2	315.16	
	Итого:		4269.00	180.361	26115.47	63.01	5469.90	31585.37

Зач:  Д. В. Васюков

Мастер по обслуживанию
и ремонту жилого фонда
РСН ОО "ДОСТ"
Давыденко Ю.К.

 Давыденко