

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25

По Строеанию "15мк-н - 30". По Подрядчику "ИП Вилулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 30		7097.510	439.333	64501.38	181.9397	19786.19	84287.57
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		7097.510	439.333	64501.38		19786.19	84287.57
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		6893.920	221.333	30833.37		9806.43	40639.80
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		19.840	22.859	3404.49			3404.49
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.331	2.662	422.25			422.25
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.758	7.171	1137.43			1137.43
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.660	0.739	117.25			117.25
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	5.495	8.545	1201.38			1201.38
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	9.596	3.742	526.18			526.18
	Работы, выполни в целых надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользо		6.000	7.260	968.27		2338.23	3306.50
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по заматке при площ стекол до 1 м2	м2	6.000	7.260	968.27		2338.23	3306.50
	Гвозди 1,6*25	кг				0.03	1.51	
	Стекло 4мм	м2				6.18	2116.40	
	Штапик оконный	м				36.72	220.32	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3070.500	32.562	4332.53			4332.53
	Очистка подвалов от мусора	м2	928.500	11.142	1320.88			1320.88
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	2142.000	21.420	3011.65			3011.65
	Работы, выполняемые в целых надлежащего содержания. и текущ ремонта енупр отделки помещ общ пользован		2.500	2.325	310.08		100.16	410.24
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раз	м2	2.500	2.325	310.08		100.16	410.24
	Олифа	л.				0.225	27.71	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.4025	72.45	
	Работы, выполняемые в целых надлежащего содержания фасадов		168.080	51.282	7309.32		4988.06	12297.38
	Оштукатуривание ранее окр фасадов, цоколей под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц	м2	51.880	3.632	517.07		583.13	1100.20

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Грунтовка	кг				10.376	583.13	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: простых за 2 р с лестниц	м2	51.880	10.895	1551.20		4196.31	5747.51
	Краска фасадная белая	кг				25.94	4196.31	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	24.000	6.912	971.83			971.83
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	36.320	18.523	2637.33			2637.33
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камно и бетону с лестниц: цементно-известковым р-ром	м2	4.000	11.320	1631.89		208.62	1840.51
	Песок раств.	т				0.0006	0.38	
	Цемент	кг				17.952	208.24	
	Работы, выполняемые в целых надлежащего содержания и ремонта объектов		3401.000	34.100	4426.40		615.58	5041.98
	Благоустройств, зеленых насажд							
	Выкашивание газонов	м2	3400.000	34.000	4413.54		615.58	4413.54
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		615.58	628.44
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Работы, выполняемые в целых надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		222.000	70.385	9990.73		1764.40	11755.13
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	5.000	5.250	832.75			832.75
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	10.000	4.200	590.52		1762.27	2352.79
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Труба в/сточная L 1250	шт				8	1760.00	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	5.000	2.115	297.37		1.13	298.50
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		1.00	172.53
	Саморез 3.5*25	шт				4	1.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		4.000	0.560	91.55			91.55
	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных, стенных панелей раствором	м	4.000	0.560	91.55			91.55
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем		203.590	218.000	33668.01		9979.76	43647.77
	инженерно-технического обеспечения МКД							
	Работы, выполняемые в целых надлежащего содержания и текущего ремон.		34.100	30.451	4846.83		106.54	4953.37
	индивидуальных тепловых узлов							
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2963.29
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладка паранитовая д 50	шт				1	21.87	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоснабед		169.490	187.549	28821.18		9873.22	38694.40
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.500	3.225	519.19		487.83	1007.02
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.6	78.40	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	т				0.1	409.43	
	Запуск системы отопления	1000 м	14.638	21.371	3389.95			3389.95
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	1.200	18.204	2930.66		1783.16	4713.82
	Скотч 50мм/66 м	шт				20.04	981.96	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	т				0.2232	801.20	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	1.500	22.755	3663.33		3258.21	6921.54
	Скотч 50мм/66 м	шт				25.05	1227.45	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	т				0.496	2030.76	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления,; диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	5.800	4.756	685.62		18.76	704.38
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.4428	10.52	
	Олифа	кг				0.1566	8.24	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,централн отоплен. в чердачн., подвалн. помещ. и на л/клет.	1000 м	12.852	51.408	8154.34			8154.34
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	90.000	33.300	4484.51			4484.51
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	12.000	3.000	421.80			421.80
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34			1233.13
	Лен сантехнический	кг				0.024	858.79	
	Шаров. кран ду 25	шт				2	18.79	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	561.51			561.51
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	295.03			651.51
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				1	351.00	

