

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25

По Строению "15мк-н - 31а". По Подрядчику "ИП Видулов Д.В.". По договору "Договор-подряд №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 31а		7549.736	305.454	44086.41	42.7055	6833.50	50919.91
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		7549.736	305.454	44086.41		6833.50	50919.91
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		7411.618	161.250	21775.83		3258.24	25034.07
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		23.618	25.665	3821.52			3821.52
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.616	3.232	512.66			512.66
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.937	7.636	1211.25			1211.25
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.852	0.954	151.35			151.35
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	5.785	8.996	1264.79			1264.79
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	12.428	4.847	681.47			681.47
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользо		5.700	6.897	1044.14		3256.26	4300.40
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	5.700	6.897	1044.14		3256.26	4300.40
	Стекло 4мм	м2				5.928	2930.68	
	Штапик оконный	м				23.256	325.58	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1193.300	14.320	1697.59			1697.59
	Очистка подвалов от мусора	м2	1193.300	14.320	1697.59			1697.59
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		154.000	38.496	5062.06			5062.06
	Очистка вручную поверхности фасадов, цоколей от пенхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	122.000	29.280	3766.29			3766.29
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	32.000	9.216	1295.77			1295.77
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		6000.000	60.000	7788.60			7788.60
	Выкашивание газонов	м2	6000.000	60.000	7788.60			7788.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши		35.000	15.872	2361.92		1.98	2363.90
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	30.000	8.640	1214.78			1214.78

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт жалюзи спусковых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт чердачных люков	шт	1.000	3.032	480.94		1.98	482.92
	Гвозди 3*70	кг				0.03	1.98	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		138.118	144.204	22310.58		3575.26	25885.84
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.100	30.451	4846.83		106.54	4953.37
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		106.54	2963.29
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладка паранитовая д 50	шт				1	21.87	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		104.018	113.753	17463.75		3468.72	20932.47
	Запуск системы отопления	1000 м	15.590	22.761	3610.41			3610.41
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвалы. помещ. и на лифет.	1000 м	13.428	53.712	8519.80			8519.80
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		293.21	480.38
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран д/у 25	шт				1	288.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	442.55		592.81	1035.36
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Шаров. кран-ручка д/у 20	шт				3	565.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	471.10		232.25	703.35
	Труба ВГП 20*2.8	т				0.005	232.25	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром 15 мм	м	3.000	2.670	375.40		324.73	700.13
	Труба ВГП д/у 15*2.8	т				0.0038	324.73	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	3.000	3.270	518.69		1839.68	2358.37
	Лен сантехнический	кг				0.0015	4.95	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Отвод ду 25	шт				2	1130.00	
	Резьба ду25	шт				2	98.40	
	Труба ВГП ду 25-3,2	т				0.0072	606.33	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		186.04	535.00
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				1	175.00	
	Итого:		7549.74	305.454	44086.41	42.71	6833.50	50919.91

Сдел:



Д. Б. Биев



К. С. Стамбол

Мастер по монтажу
и ремонту жилого фонда
РСН ОАО "ДОСТ"
Давыденко Ю.К.

