

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25

По Строению "15мк-н - 316". По Подрядчику "ИП Викилов Д.В.". По договору "Договор-подряд №66/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 316		1849.260	152.737	22432.23	53.2585	7813.90	30246.13
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		1849.260	152.737	22432.23		7813.90	30246.13
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		1695.991	40.253	5580.46		2665.53	8245.99
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.991	14.495	2161.54			2161.54
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.905	3.810	604.34			604.34
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	0.823	2.140	339.41			339.41
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.814	0.912	144.61			144.61
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	4.393	6.831	960.45			960.45
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	2.056	0.802	112.73			112.73
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания, и текущ. ремонта дверей и окон запол помещений общ. пользов		7.000	8.470	1129.64		2665.53	3795.17
	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площ. стекла до 1 м ²	м ²	7.000	8.470	1129.64		2665.53	3795.17
	Гвозди 1,6*25	кг				0.021	1.06	
	Стекло 4мм	м ²				7.28	2493.11	
	Штапик оконный	м				28.56	171.36	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		979.000	10.288	1380.61			1380.61
	Очистка подвалов от мусора	м ²	249.000	2.988	354.23			354.23
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м ²	730.000	7.300	1026.38			1026.38
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		700.000	7.000	908.67			908.67
	Выкашивание газонов	м ²	700.000	7.000	908.67			908.67
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		153.269	112.484	16851.77		5148.37	22000.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.100	30.451	4846.83		106.54	4953.37
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		106.54	2963.29
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладка паранитовая д 50	шт				1	21.87	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		119.169	82.033	12004.94		5041.83	17046.77
	Запуск системы отопления	1000 м	8.689	12.686	2012.24		883.03	2012.24
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		81.83	1127.25
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	801.20	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	т				0.2232		
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централ.н отоплен. в чердачн., подвалы, помещ. и на клет.	1000 м	4.380	17.520	2779.02			2779.02
	Очистка канализационной сети. внутренней	м	90.000	33.300	4484.51		429.55	4484.51
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		9.55	616.72
	Лен сантехнический	кг				0.0122	420.00	
	Шаров. кран ду 25	шт				1	340.96	635.99
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	295.03		10.96	
	Лен сантехнический	кг				0.014	330.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				2	508.92	867.29
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	358.37		4.56	
	Лен сантехнический	кг				0.021	504.36	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				3	206.09	555.60
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	349.51		206.09	
	Труба ду 32	т				0.0062	206.09	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	254.33		292.04	546.37
	Труба ВГП ду 20*2.8	т				0.0033	292.04	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	4.000	4.360	691.58		2043.43	2735.01
	Лен сантехнический	кг				0.002	6.60	
	Отвод ду 25	шт				2	1130.00	
	Резьба ду25	шт				2	98.40	
	Труба ВГП ду 25*3.2	т				0.0096	808.43	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		337.81	686.77
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				2	330.00	
	Итого:		1849.26	152.737	22432.23	53.26	7813.90	30246.13

Ген:

N. B. Buev

№.14 Водопровод и.с.

Мастер по эксплуатации
и ремонту водного фонда
РСН ОАО "ДОСТ"
Лавыпенко Ю.К.

Ю.К. Лавыпенко