

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строению "15мк-н - 38" По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.": По Договору
"Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016": По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПАСПОРТ МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
15мк-н - 38	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		6611.538	278.724	41876.94	98.9515	18909.78	60786.72
			6611.538	278.724	41876.94		18909.78	60786.72
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		6506.772	147.374	21053.02		15837.31	36890.33
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		73.772	33.462	4993.51			4993.51
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.861	7.722	1224.86			1224.86
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.764	4.586	727.49			727.49
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.432	1.604	254.39			254.39
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	48.000	2.112	335.00			335.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.703	13.533	1902.77			1902.77
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.012	3.905	549.00			549.00
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ.ремонта дверей и окон запол помещен общ.пользов		14.000	27.900	4640.95		12882.66	17523.61
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	6.000	7.260	968.27		2284.74	3253.01
	Гвозди 1,6*25	кг				0.018	0.91	
	Стекло 4мм	м2				6.24	2136.95	
	Штапик оконный	м				24.48	146.88	
	Установка неостекленных оконных переплетов:створных	створ	8.000	20.640	3672.68		10597.92	14270.60
	Рама окон 0.775*0.35	м2				8	10584.96	
	Шуруп 30*3	кг				0.32	12.96	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1929.000	20.292	2720.49			2720.49
	Очистка подвалов от мусора	м2	501.000	6.012	712.72			712.72
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1428.000	14.280	2007.77			2007.77
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		90.000	21.720	2986.43		2954.65	5941.08
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	15.000	7.500	1054.50		1283.02	2337.52
	Випатерм Ду 20	м				15.75	263.02	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5.1	1020.00	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	м2	30.000	1.800	244.55		435.60	680.15
	Грунтовка	кг				6	435.60	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	м2	30.000	6.300	855.92		1162.50	2018.42
	Краска фасадная белая	кг				15	1162.50	
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	6.000	3.060	415.73		4.23	419.96
	Известь	кг				0.252	2.10	
	Цемент	кг				0.3672	2.13	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	9.000	3.060	415.73		69.30	485.03
	Шпатлевка	кг				4.5	69.30	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		4400.000	44.000	5711.64			5711.64
	Выкашивание газонов	м2	4400.000	44.000	5711.64			5711.64
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		104.766	131.350	20823.92		3072.47	23896.39
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		68.200	60.902	9693.65		213.08	9906.73
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладка паранитовая д 50	шт				2	43.74	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		36.566	70.448	11130.27		2859.39	13989.66
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	0.040	0.052	8.31		7.45	15.76
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.032	1.57	
	Теплоизоляция URSA(0,75-1,08)	т				0.002	5.88	
	Запуск системы отопления	1000 м	15.458	22.569	3579.85			3579.85

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централы отоплен. в чердачн., подвалы, помеш. и на л/клет.	1000 м	8.568	34.272	5436.22			5436.22
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17	0.0122	311.58	498.75
	Лен сантехнический	кг				1	2.65	
	Шаров. кран ду 25	шт	2.000	2.360	374.34	0.024	962.81	1337.15
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт				2	5.21	
	Лен сантехнический	кг					957.60	
	Шаров. кран ду 25	шт	1.000	0.930	147.52	0.012	311.30	458.82
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт				1	2.60	
	Лен сантехнический	шт					308.70	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт					302.74	562.08
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	259.34	0.0036	302.74	
	Труба ВГП ду 25*3,2	т					302.74	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07	0.0033	154.83	468.90
	Труба ВГП 20*2,8	т					302.74	532.62
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	229.88	0.0036	302.74	
	Труба ВГП ду 25*3,2	т					302.74	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	244.61	0.0036	302.74	547.35
	Труба ВГП ду 25*3,2	т					302.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96	0.028	203.20	552.16
	Лен сантехнический	кг				1	6.08	
	Сгон Д 20	шт				1	29.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				1	168.12	
	Итого:		6611.54	278.724	41876.94	98.95	18909.78	60786.72

Сдел

А. В. Вавилов

Кб. 9 Смф Стенкина Э. П.

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСР ОАО "ДОСТ"
Давыденко Ю.К.

А. В. Вавилов