

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строению "15мк-н - 41а". По Подрядчику "ИП Викилов Д.В.". По Договору
"Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПАСПОРТ МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
15мк-н - 41а	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		4016.429	268.024	40234.74	139.3967	11935.90	52170.64
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3835.300	91.322	12775.36		9383.82	22159.18
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		199.300	33.062	5024.93			5024.93
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.969	3.938	624.65			624.65
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.913	7.574	1201.36			1201.36
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.298	1.454	230.60			230.60
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1256.27			1256.27
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	6.060	9.423	1324.92			1324.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	7.060	2.753	387.13			387.13
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользое		6.000	7.260	968.27		6817.77	7786.04
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	6.000	7.260	968.27		6817.77	7786.04
	Гвозди 1,6*25	кг				0.018	0.91	
	Стекло 4мм	м2				15.6	6449.66	
	Штапик оконный	м				61.2	367.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		30.000	15.000	2109.00		2566.05	4675.05
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырек над балк и подъезд к стенам	м	30.000	15.000	2109.00		2566.05	4675.05
	Випатерм Ду 20	м				31.5	526.05	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				10.2	2040.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		3600.000	36.000	4673.16			4673.16
	Выкашивание газонов	м2	3600.000	36.000	4673.16			4673.16
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		181.129	176.702	27459.38		2552.08	30011.46

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		68.200	60.902	9693.65		213.72	9907.37
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31	0.004	0.64	192.95
	Лен сантехнический	кг						
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладка паранитовая д 50	шт				2	43.74	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		112.929	115.800	17765.73		2338.36	20104.09
	Запуск системы отопления	1000 м	16.081	23.478	3724.13			3724.13
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвалы, помещ. и на л/клет.	1000 м	13.848	55.392	8786.28			8786.28
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	12.000	3.000	421.80			421.80
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	278.27			1029.01
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаров. кран ду 25	шт				2	746.90	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	3.000	3.270	518.69		333.50	852.19
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.24	
	Труба 25 (Н)	т				0.0072	333.26	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	6.000	6.600	1046.89		1254.12	2301.01
	Лен сантехнический	кг				0.042	6.72	
	Стон д 20	шт				6	126.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				6	1121.40	
	Итого:		4016.43	268.024	40234.74	139.40	11935.90	52170.64

Spec:

Д.Б. Вичуров

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСН ОАО "ДОСТ"
Давыденко Ю.К.

Собственник

12.6.78

Федеральный А.Б.