

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строению "177 квартал - 7а". По Подрядчику "ИП Никишкина Т.В.". По договору
"Договор подряда №9/ДП-2022 от 01.06.2022". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 7а		534.871	81.862	12468.00	30.268	428.77	12896.77
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		534.871	81.862	12468.00		428.77	12896.77
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		485.758	32.611	4901.95		293.52	5195.47
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		28.258	13.271	1996.78			1996.78
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.904	3.616	573.57			573.57
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	0.841	2.187	346.84			346.84
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.382	0.428	67.86			67.86
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	23.500	1.034	164.01			164.01
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	1.831	5.694	800.63			800.63
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	0.800	0.312	43.87			43.87
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		247.900	2.479	393.22			393.22
	Проверка температурно - влажностного режима подаваемых помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	247.900	2.479	393.22			393.22
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		9.600	14.861	2252.33		293.52	2545.85
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	6.600	1.901	267.25			267.25
	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цем- изв. раствором: с люлек	м2	3.000	12.960	1985.08		293.52	2278.60
	Цемент	кг				26.928	293.52	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		200.000	2.000	259.62			259.62
	Выкашивание газонов	м2	200.000	2.000	259.62			259.62
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		49.113	49.251	7566.05		135.25	7701.30
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1,000	20,340	3226,33		135,25	3361,58
	Прокладка паранитовая Д 50	шт				1	21,87	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Резина листовая	кг				0,2	13,71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0,14	42,95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		7,797	7,197	1098,01			1098,01
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0,100	0,501	96,16			96,16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	7,697	6,696	1001,85			1001,85
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоснабж		8,316	13,714	1972,75			1972,75
	Запуск системы отопления	1000 м	7,697	11,238	1580,01			1580,01
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централн отоплен., в чердачн., подвалы, помещ., и на дл/клет.	1000 м	0,619	2,476	392,74			392,74
	Итого:		534,87	81,862	12468,00	30,27	428,77	12896,77

Зодчевские ИТП Нисненские Т.В. Зод

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСП ОАО "ДОСТ"
Супикова О.В.

Зод 16.11.14 Зодневская М.В. Зод