

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строению "177 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Никишкина Т.В.". По Договору
"Договор подряда №9/ДП-2022 от 01.06.2022". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
177 квартал - 8	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		5521.488	266.949	39002.23	18.41	3527.09	42529.32
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		5426.600	145.667	20488.69		3527.09	42529.32
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.800	29.247	4340.51			4340.51
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.360	5.440	862.89			862.89
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.526	6.568	1041.75			1041.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.600	0.672	106.59			106.59
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	5.042	15.681	2204.69			2204.69
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	2.272	0.886	124.59			124.59
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1178.800	11.788	1869.81			1869.81
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	1178.800	11.788	1869.81			1869.81
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		24.000	6.912	971.83			971.83
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	24.000	6.912	971.83			971.83
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		4012.000	40.120	5207.98			5207.98
	Выкашивание газонов	м2	4012.000	40.120	5207.98			5207.98
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем		94.888	121.282	18513.54		3527.09	22040.63
	инженерно-технического обеспечения МКД							
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон.		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	индивидуальных тепловых узлов							
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58

Дата выполнения	Строение / Работа	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		24.277	21.535	3243.06			3243.06
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	24.177	21.034	3146.90			3146.90
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		37.611	71.407	10775.19		3391.84	14167.03
	Запуск системы отопления	1000 м	19.365	28.273	3975.17			3975.17
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централн отоплен. в чердачн., подвальных, помещ. и на л/клет.	1000 м	8.246	32.984	5231.92			5231.92
	Смена вентиляей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	695.69		1801.39	2497.08
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	5.000	5.500	872.41		1590.45	2462.86
	Итого:		5521.49	266.949	39002.23	18.41	3527.09	42529.32

Подписано ИТН Нарышкина Т.В. [подпись]

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСН ОАО "ДОСТ"
Свирикова О.В.

[подпись]

22.06.2018
[подпись]
[подпись]