

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строеанию "177 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Никишкина Т.В.". По договору
"Договор подряда №9/ДП-2022 от 01.06.2022". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 13		7034.576	277.327	40221.17	8.044	1367.22	41588.39
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		7034.576	277.327	40221.17		1367.22	41588.39
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		6955.980	176.966	24830.34		1231.97	26062.31
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		19.980	32.586	4812.24			4812.24
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.360	5.440	862.89			862.89
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.545	6.617	1049.59			1049.59
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.662	0.741	117.60			117.60
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	5.065	15.752	2214.74			2214.74
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	10.348	4.036	567.42			567.42
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1095.000	10.950	1736.89			1736.89
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	1095.000	10.950	1736.89			1736.89
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		10.000	2.880	404.93			404.93
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	10.000	2.880	404.93			404.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		5567.000	55.670	7226.52			7226.52
	Выкашивание газонов	м2	5567.000	55.670	7226.52			7226.52
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		240.000	69.120	9718.27			9718.27
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	240.000	69.120	9718.27			9718.27
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		24.000	5.760	931.49		1231.97	2163.46
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	12.000	4.080	656.84		1211.04	1867.88
	Пена монтажная Проф. 750мл	шт				2.784	1211.04	
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	12.000	1.680	274.65		20.93	295.58
	Цемент	кг				1.92	20.93	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		78.596	100.361	15390.83		135.25	15526.08
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	Прокладка паранитовая д 50	шт				1	21.87	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		24.470	21.703	3268.18			3268.18
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	24.370	21.202	3172.02			3172.02
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		21.126	50.318	7627.36			7627.36
	Запуск системы отопления	1000 м	13.459	19.650	2762.80			2762.80
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед, централн отоплен. в чердачн., подвалн. помеш. и на л/клет.	1000 м	7.667	30.668	4864.56			4864.56
	Итого:		7034.58	277.327	40221.17	8.04	1367.22	41588.39

Стояковская ИТТ Никиткина Т.В. Стоя

Никиткина Татьяна

ИТТ

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСН ОМО "ДОСТ"
Султанов О.В.

Султанов О.В.