

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25

По Строению "177 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Никишкина Т.В.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2022 от 01.06.2022". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 15		10792.184	472.611	70849.42	211.34	2402.45	73251.87
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		10792.184	472.611	70849.42		2402.45	73251.87
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		10691.936	341.101	50795.31		2267.20	53062.51
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		22.936	45.483	6739.83			6739.83
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.040	8.160	1294.34			1294.34
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	3.791	9.857	1563.45			1563.45
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.007	1.128	178.89			178.89
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	7.375	22.936	3224.83			3224.83
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	8.723	3.402	478.32			478.32
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1470.000	14.700	2331.71			2331.71
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	1470.000	14.700	2331.71			2331.71
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		200.000	114.200	19224.43		2267.20	21491.63
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отстоки раствором	м	200.000	114.200	19224.43		2267.20	21491.63
	Цемент	кг				208	2267.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		36.000	10.368	1457.74			1457.74
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	36.000	10.368	1457.74			1457.74
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		8723.000	87.230	11323.33			11323.33
	Выкашивание газонов	м2	8723.000	87.230	11323.33			11323.33
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		240.000	69.120	9718.27			9718.27
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	240.000	69.120	9718.27			9718.27
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		100.248	131.510	20054.11		135.25	20189.36

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплосистемы и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	Прокладка паранитовая д 50	шт				1	21.87	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		36.547	32.210	4840.13			4840.13
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м.э	36.447	31.709	4743.97			4743.97
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоснабж		30.701	70.960	10718.69			10718.69
	Запуск системы отопления	1000 м	20.411	29.800	4189.89			4189.89
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централн отоплен. в чердачн., подвалн. помещ. и на л/клет.	1000 м	10.290	41.160	6528.80			6528.80
	Итого:		10792.18	472.611	70849.42	211.34	2402.45	73251.87

Сторожук И.П. Нарышкина Т.В.

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСН ОАО "ДОСТ"
Сущикова О.В.

Сущикова О.В.