

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строению "177 квартал - 18". По Подрядчику "ИП Никишкина Т.В.". По договору
"Договор подряда №9/ДП-2022 от 01.06.2022". По всем Работам. По всем.

Ведомость по планируемым работам

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
177 квартал - 18	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2003.046	238.848	36804.99	5.34	191.97	36996.96
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2003.046	238.848	36804.99		191.97	36996.96
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		1880.184	66.242	9997.65			9997.65
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	22.684	46.677	6926.40			6926.40
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.670	10.680	1694.06			1694.06
	Осмотр покрытий полов	1000 м	3.102	8.065	1279.30			1279.30
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	1.282	1.436	227.75			227.75
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	7.500	23.325	3279.49			3279.49
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		8.130	3.171	445.80			445.80
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	1849.000	18.490	2932.88			2932.88
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд	м2	1849.000	18.490	2932.88			2932.88
	Выкашивание газонов	м2	7.500	0.075	9.74			9.74
	Текущий ремонт подъезда	м2	1.000	1.000	128.63			128.63
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	128.63			128.63
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		122.862	172.606	26807.34		191.97	26999.31
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		66.000	56.680	8390.58		191.97	9182.55
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	6452.66		191.97	6644.63
	Прокладка паранитовая Д 50	шт				1	21.87	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн.)		23.210	20.607	3104.17			3104.17
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м ³	23.110	20.106	3008.01			3008.01
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		33.652	95.319	14712.59			14712.59
	Запуск системы отопления	1000 м	15.468	22.583	3175.21			3175.21
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централ. отоплен. в чердачн., подвалы, помещ. и на л/клет.	1000 м	18.184	72.736	11537.38			11537.38
	Итого:		2003.05	238.848	36804.99	5.34	191.97	36996.96

Заведующий ИТМ Никитина Т.В. Зав

директор по эксплуатации
и ремонту жилищного фонда
РСН ОАО "ДОСТ"
Сущикова О.В.

Служба экв
19.04.2 Чернышова А.И. Зав