

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строению "178 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Никишкина Т.В.". По Договору "Договор подряда №9/ДП-2022 от 01.06.2022". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 7		2966.640	203.036	30368.28	3.34	135.25	30503.53
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2966.640	203.036	30368.28		135.25	30503.53
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2896.396	85.746	12083.56			12083.56
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.596	23.528	3499.94			3499.94
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.022	4.088	648.44			648.44
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	955.97			955.97
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.480	0.538	85.27			85.27
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	3.762	11.700	1644.99			1644.99
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	3.014	1.175	165.27			165.27
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		465.800	4.658	738.85			738.85
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	465.800	4.658	738.85			738.85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2300.000	23.000	2985.63			2985.63
	Выкашивание газонов	м2	2300.000	23.000	2985.63			2985.63
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		70.244	117.290	18284.72		135.25	18419.97
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	Прокладка паранитовая д 50	шт				1	21.87	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Салфниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		11.745	10.632	1611.87			1611.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	11.645	10.131	1515.71			1515.71
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоснабж		25.499	78.318	12177.56			12177.56
	Запуск системы отопления	1000 м	9.322	13.610	1913.58			1913.58
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централн отоплен. в чердачн., подвалн. помещ. и на л/клет.	1000 м	16.177	64.708	10263.98			10263.98
	Итого:		2966.64	203.036	30368.28	3.34	135.25	30503.53

ИП Никитина Т.В. *Труф*
подпись

сб. 1.19 бухгалтер В. В. *В*

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСН ОАО "ЮСТ"
Супцова О.В.

Супцова