

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строению "178 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Никишкина Т.В.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2022 от 01.06.2022". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 12		4750.356	237.171	34650.70	11.84	2993.45	37644.15
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		4750.356	237.171	34650.70		2993.45	37644.15
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		4671.255	127.333	17898.07			17898.07
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.255	22.909	3384.42			3384.42
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	647.17			647.17
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.708	4.441	704.40			704.40
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.492	0.551	87.40			87.40
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	3.935	12.238	1720.63			1720.63
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	4.100	1.599	224.82			224.82
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1083.000	10.830	1717.85			1717.85
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	1083.000	10.830	1717.85			1717.85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		8.000	2.304	323.94			323.94
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	8.000	2.304	323.94			323.94
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		3369.000	33.690	4373.30			4373.30
	Выкашивание газонов	м2	3369.000	33.690	4373.30			4373.30
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем		79.101	109.838	16752.63		2993.45	19746.08
	инженерно-технического обеспечения МКД							
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон.		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	индивидуальных тепловых узлов							
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Прокладка паранитовая д 50	шт				1	21.87	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		16.725	14.965	2260.07			2260.07
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	16.625	14.464	2163.91			2163.91
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		29.376	66.533	9997.27		2858.20	12855.47
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	10.000	12.900	1737.24		2858.20	4595.44
	Скотч 50мм/66 м	шт				8	392.00	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1,08)	м3				0.5	2466.20	
	Запуск системы отопления	1000 м	9.398	13.721	1929.19			1929.19
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвалы, помещ. и на л/клет.	1000 м	9.978	39.912	6330.84			6330.84
	Итого:		4750.36	237.171	34650.70	11.84	2993.45	37644.15

Сторождител ИТ Мисширмиса Т.В. Звуд

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСН ОНО "ЮСТ"
Сущкова О.В.

Сущкова О.В. 16.12.20 10.11.2020