

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25

По Строению "178 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Никишкина Т.В.". По Договору "Договор подряда №9/ДП-2022 от 01.06.2022". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 14		6379.830	420.961	61880.60	171.62	32755.81	94636.41
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		6379.830	420.961	61880.60		32755.81	94636.41
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		6311.053	324.708	46967.92		32620.56	79588.48
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		14.053	23.874	3520.13			3520.13
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	647.17			647.17
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.708	4.441	704.40			704.40
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.491	0.550	87.22			87.22
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	3.889	12.095	1700.53			1700.53
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	6.945	2.708	380.81			380.81
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1063.000	10.630	1686.13			1686.13
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	1063.000	10.630	1686.13			1686.13
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		210.000	182.140	27087.51		32620.56	59708.07
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	140.000	79.940	13457.10		1113.84	14570.94
	Цемент	кг				145.6	1113.84	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	70.000	102.200	13630.41		31506.72	45137.13
	Бетон М-100	м3				7	22645.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				14	629.72	
	Доска 150*25*4000	м3				1.68	8232.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		8.000	2.304	323.94			323.94
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	8.000	2.304	323.94			323.94
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		4816.000	48.160	6251.65			6251.65
	Выкашивание газонов	м2	4816.000	48.160	6251.65			6251.65
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных наветов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		68.777	96.253	14912.68		135.25	15047.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон.		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	индивидуальных тепловых узлов							
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	Прокладка паранитовая д 50	шт				1	21.87	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		16.710	14.952	2258.13			2258.13
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м.э	16.610	14.451	2161.97			2161.97
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		19.067	52.961	8159.26			8159.26
	Запуск системы отопления	1000 м	9.176	13.397	1883.62			1883.62
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,централн отоплен. в чердачн., подвальных, помеш. и на л/клет.	1000 м	9.891	39.564	6275.64			6275.64
	Итого:		6379.83	420.961	61880.60	171.62	32755.81	94636.41

Стоимость ИТП Населенная Т.О. 2019

Исполнитель по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСН ОАО "ДОСТ"
Супикова О.В.

Подпись: *[Подпись]* *Иванченко Е.А.*