

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строеанию "178 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Никишкина Т.В.". По договору
"Договор подряда №9/ДП-2022 от 01.06.2022". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 16							
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		5467.624	273.059	40028.92	3.34	135.25	40164.17
			5467.624	273.059	40028.92		135.25	40164.17
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		5387.404	165.050	23422.55			23422.55
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		14.804	34.707	5196.02			5196.02
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.400	9.600	1522.75			1522.75
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.498	6.495	1030.20			1030.20
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.298	1.454	230.60			230.60
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	5.074	15.780	2218.68			2218.68
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	3.534	1.378	193.79			193.79
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1563.000	15.630	2479.23			2479.23
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	1563.000	15.630	2479.23			2479.23
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		75.600	21.773	3061.26			3061.26
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	75.600	21.773	3061.26			3061.26
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3534.000	35.340	4587.48			4587.48
	Выкашивание газонов	м2	3534.000	35.340	4587.48			4587.48
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание соосупек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		80.220	108.009	16606.37		135.25	16741.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоснабжения и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Прокладка паранитовая д 50	шт				1	21.87	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн.)		24.085	21.368	3218.06			3218.06
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м.э	23.985	20.867	3121.90			3121.90
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		23.135	58.301	8893.02			8893.02
	Запуск системы отопления	1000 м	13.480	19.681	2767.12			2767.12
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,централы отоплен. в чердачн., подвальных. помеш. и на л/клет.	1000 м	9.655	38.620	6125.90			6125.90
	Итого:		5467.62	273.059	40028.92	3.34	135.25	40164.17

Стефанушек ИП Максимовича Т.В. Бюджет

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСН ОАО "ДОСТ"
Свишкова О.В.

Сверил № 1 Корнеевские с/д СКР