

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25

По Строению "179 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Глушченко М.Б.". По договору "Договор подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		1859,171	413,632	198618,54		39583,25	238201,79
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		1774,181	272,531	176695,85		39193,76	215889,61
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		14,531	29,951	4424,83			4424,83
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1,280	5,120	812,13			812,13
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2,334	6,068	962,57			962,57
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0,599	0,671	106,42			106,42
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	5,172	16,085	2261,54			2261,54
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	5,146	2,007	282,17			282,17
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		716,100	7,161	1135,88			1135,88
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	716,100	7,161	1135,88			1135,88
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		1042,550	234,419	31135,14		39193,76	70328,90
	Выкашивание газонов	м2	940,000	9,400	1220,21			1220,21
	Окраска Деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2,000	1,240	159,50		66,96	226,46
	Олифа (Н)	кг				0,06	3,36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,6	63,60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2,000	0,274	39,50		33,50	73,00
	Олифа (Н)	кг				0,08	4,48	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0,312	29,02	
	Окраска элементов благоустройства (покрышек, бет. клумб)	м2	7,000	2,485	353,81		289,38	643,19
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2,73	289,38	
	Приготовление бетона: на гравии для устройства фундаментов-столбов для стоек и столбов элем. благоуст	1 м3	0,550	1,820	234,17		1651,32	1885,49
	Гравий	т				0,4455	89,10	
	Песок раств.	т				0,6325	379,50	
	Цемент	кг				123,2	1182,72	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Рытье ям для установки стоек и столбов	ям	31.000	80.600	10462.69			10462.69
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	60.000	138.600	18665.26		37152.60	55817.86
	Ограждение метал. 2м	шт				30	34704.60	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				14.4	2448.00	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	140000.00			140000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	140000.00			140000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		84.990	141.101	21922.69		389.49	22312.18
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		35.100	29.841	4750.07		320.15	5070.22
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		320.15	3546.48
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладка паранитовая д 50	шт				3	65.61	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		17.900	15.573	2329.88			2329.88
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м.з	17.900	15.573	2329.88			2329.88
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		31.990	95.687	14842.74		69.34	14912.08
	Запуск системы отопления	1000 м	12.750	18.615	2617.27		69.34	2617.27
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	24.42		8.18	93.76
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	8.18	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1.08)	м3				0.0124	61.16	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централн отоплен. в чердачн., подвалн. помещ. и на л/клет.	1000 м	19.230	76.920	12201.05			12201.05
	Итого:		1859.17	413.632	198618.54	182.74	39583.25	238201.79

М.П. Технического д. 5 Технический

мастер по экон. техн. форма Сувинкова Д.В

Принят Д.В. Сувицкий

Сувинков