

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строению "179 квартал - 5". По Порядчку "ИП Глушченко М.Б.". По договору
"Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		3066.182	235.659	34941.75		3097.84	38039.59
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2983.607	96.699	13358.10		2777.69	16135.79
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.647	18.546	2774.21			2774.21
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	2.560	406.07			406.07
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.319	6.029	956.38			956.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.584	0.654	103.75			103.75
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.152	8.011	1126.40			1126.40
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.312	1.292	181.61			181.61
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		707.000	7.070	1121.44			1121.44
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	М2	707.000	7.070	1121.44			1121.44
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ.ремонта внутр.отделки помещ. общ.пользован		66.960	15.186	2166.78		1155.31	3322.09
	Окраска клеевыми составами: простая	М2	21.900	3.504	476.05		202.36	678.41
	Шпатлевка	кг				5.0589	202.36	
	Окраска масляным составом: плитусов	М2	1.800	0.792	114.17		65.34	179.51
	Олифа	л.				0.0576	7.09	
	Шпатлевка	кг				0.2232	8.93	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.2466	49.32	
	Перетирика штукатурки:внутренних помещений	М2	6.000	1.920	273.37		27.36	300.73
	Штукатурка гипсовая	кг				1.14	27.36	
	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения:за 1 раз стен, потолков	М2	14.220	1.066	169.17		110.92	280.09
	Грунтовка	кг				1.8486	110.92	
	Простая масляная окраска ранее окр.стен:с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	М2	5.220	1.984	282.42		224.76	507.18
	Олифа	л.				0.2192	27.00	
	Шпатлевка	кг				1.566	62.64	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.8717	135.12	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей, перегород.без подг.с расчисткой старой краски до 10%	М2	16.920	3.553	505.90		424.58	930.48

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	л.				0.3384	41.68	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.4703	382.90	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	0.900	2.367			99.99	445.69
	Известь	кг				2.772	53.22	
	Цемент	кг				4.032	46.77	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2197.000	55.897	7295.67		1622.38	8918.05
	Выкашивание газонов	м2	2154.000	21.540	2796.11			2796.11
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	8.000	4.960	638.00		267.84	905.84
	Олифа (Н)	кг				0.24	13.44	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.4	254.40	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	1.000	1.330	171.08		67.52	238.60
	Олифа (Н)	кг				0.07	3.92	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	63.60	
	Окраска карусели	шт	1.000	1.450	186.51		47.44	233.95
	Олифа (Н)	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	42.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	1.000	0.137	19.75		18.78	38.53
	Олифа (Н)	кг				0.04	2.24	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.156	16.54	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	16.000	20.800	2675.50		469.76	3145.26
	Олифа (Н)	кг				1.12	62.72	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.84	407.04	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	16.000	5.680	808.72		751.04	1559.76
	Олифа (Н)	кг				1.6	89.60	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				6.24	661.44	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		82.575	138.960	21583.65		320.15	21903.80
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.100	28.841	4591.45		320.15	4911.60
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33			3546.48
	Болт 16*70	кг				0.9	320.15	
	Гайка М 16	кг				0.05	65.51	
	Прокладка паранитовая д 50	шт				3	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	170.16	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		17.670	15.373	2299.94			2299.94
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	17.670	15.373	2299.94			2299.94
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		31.805	94.746	14692.26			14692.26
	Запуск системы отопления	1000 м	12.785	18.666	2624.45			2624.45
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,централы отоплен. в чердачн., подвалы, помеш. и на л/клет.	1000 м	19.020	76.080	12067.81			12067.81
	Итого:		3066.18	235.659	34941.75	47.74	3097.84	38039.59

ИП Тереховский Н.Б. *Тереховский*
 мастер по монтажу оборудования О.Б. *О.Б.*
 см. по форме Тереховского Б.В. *Б.В.*