

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строению "179 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Глушченко М.Б.". По договору
"Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		3222.915	205.067	29848.07		8891.53	38739.60
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3163.505	103.922	14031.61		8571.38	22602.99
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.181	12.630	1899.99			1899.99
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.960	1.920	304.55			304.55
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.703	4.428	702.34			702.34
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.490	0.549	87.05			87.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	2.903	4.514	634.70			634.70
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	3.125	1.219	171.35			171.35
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		512.000	5.120	812.13			812.13
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	512.000	5.120	812.13			812.13
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		2642.324	86.172	11319.49		8571.38	19890.87
	Выкашивание газонов	м2	2618.000	26.180	3398.43			3398.43
	Приготовление бетона: на гравии для устройства фундаментов-столбов для стоек и столбов элементов благоуст	1 м3	0.324	1.072	137.94		1103.42	1241.36
	Гравий	т				0.2624	52.49	
	Песок раств.	т				0.3726	223.56	
	Цемент	кг				72.576	827.37	
	Рытье ям для установки стоек и столбов	ям	12.000	31.200	4050.07			4050.07
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	12.000	27.720	3733.05		7467.96	11201.01
	Ограждение метал. 2м	шт				6	6940.92	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.88	527.04	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		59.410	101.145	15816.46		320.15	16136.61
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.100	31.451	5005.45		320.15	5325.60
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладка паранитовая д 50	шт				3	65.61	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		23.310	69.694	10811.01			10811.01
	Запуск системы отопления	1000 м	9.270	13.534	1902.91			1902.91
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централ. отоплен. в чердачн., подвалы, помеш. и на л/клет.	1000 м	14.040	56.160	8908.10			8908.10
	Итого:		3222.91	205.067	29848.07	92.19	8891.53	38739.60

ИП Терешинко С.Б. Тру
 мастер по экпл. мее. работ
 Искренне С.Б.
 Искренне С.Б.