

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строеанию "179 квартал - 9". По Порядкачку "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
"Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		3027.624	283.589	40427.06		36208.19	76635.25
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2968.160	182.289	24586.65		35888.04	60474.69
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		13.731	23.139	3412.50			3412.50
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.960	3.840	609.10			609.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.708	4.441	704.40			704.40
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.493	0.552	87.59			87.59
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.744	11.644	1637.12			1637.12
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.826	2.662	374.29			374.29
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		500.000	5.000	793.10			793.10
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	500.000	5.000	793.10			793.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		2451.429	151.000	19881.40		35888.04	55769.44
	Выкашивание газонов	м2	2400.000	24.000	3115.44			3115.44
	Приготовление бетона: на гравии для устройства фундаментов-столбов для стоек и столбов элементов благоуст	1 м3	0.429	1.420	182.65		1480.22	1662.87
	Гравий	т				0.3474	69.50	
	Песок расств.	т				0.4933	296.01	
	Цемент	кг				96.096	1114.71	
	Рытье ям для установки стоек и столбов	ям	26.000	67.600	8775.15			8775.15
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	24.000	55.440	7466.10		34279.20	41745.30
	Ограждение метал. 2м	шт				12	33300.00	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				5.76	979.20	
	Установка скамьи без спинки с последующей покраской	скамья	1.000	2.540	342.06		128.62	470.68
	Олифа	л.				0.07	8.62	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши		3.000	3.150	499.65			499.65
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3.000	3.150	499.65			499.65

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		59.464	101.300	15840.41		320.15	16160.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.100	31.451	5005.45		320.15	5325.60
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефону в рамме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладка паранитовая д 50	шт				3	65.61	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		23.364	69.849	10834.96			10834.96
	Запуск системы отопления	1000 м	9.294	13.569	1907.83			1907.83
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,централы отоплен. в чердачн., подвальных. помеш. и на л/клет.	1000 м	14.070	56.280	8927.13			8927.13
	Итого:		3027.62	283.589	40427.06	125.47	36208.19	76635.25

ИИТ Суринский А.В. *Вн Суринского* Д.В. *Суринский*
 мастер по ремонту и нап. работ. прораб Суринского Д.В. *Суринский*
 ИИТ Т.А. *ИИТ Т.А.*