

С 01.01.25 по 31.12.25

По Строению "182 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Акулова Е. В.". По Договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Ведомость по планируемым работам

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		4311.446	343.907	50921.73		11893.15	62814.88
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.239	24.032	3575.89			3575.89
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.080	4.320	685.24			685.24
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	955.97			955.97
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.520	0.582	92.38			92.38
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	3.911	12.163	1710.15			1710.15
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	2.410	0.940	132.15			132.15
	Работы, выполненные в целях надлежащего содержания и текущ. ремонта дверей и окон запор помещен общ. пользования		10.000	21.970	3326.04		6445.51	9771.55
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,25 м2	м2	10.000	21.970	3326.04		6445.51	9771.55
	Стекло 4мм	м2					6445.51	9771.55
	Штапик оконный	м				10.3	5466.31	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1452.400	14.524	2303.80	81.6	979.20	2303.80
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	1452.400	14.524	2303.80			2303.80
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	Прокладка паранитовая д. 50	шт					21.87	
	Прокладки паранитовые 80	шт				1	56.72	
	Резина листовая	кг				2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.2	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2410.000	24.100	3128.42	0.14		3128.42
	Выкашивание газонов	м2	2410.000	24.100	3128.42			3128.42
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн.)		22.577	20.056	3021.78			3021.78
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления.	100 м3	22.477	19.555	2925.62			2925.62
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		173.230	153.285	22971.95		5312.39	28284.34
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления Диаметр до 25 мм	Врезка	10.000	34.600	5656.41		5312.39	10968.80
	Контргайка д 20	шт				10	390.00	
	Лен сантехнический	кг				0.07	152.77	
	Муфта Ду20	шт				10	280.00	
	Резьба Ду20	шт				10	380.00	
	Стон д 20	шт				10	550.00	
	Унипак (1шт. - 250г)	кг				0.05	109.62	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				10	3450.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	10.250	14.965	2104.08			2104.08
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальных, помещ. и на д/клет.	1000 м	12.980	51.920	8235.55			8235.55
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	140.000	51.800	6975.91			6975.91
	Итого:		4311.45	343.907	50921.73	145.36	11893.15	62814.88

Сдел:   
 подпись МП

Принят: _____
 подпись МП

Мастер по эксплуатации
 и ремонту жилого фонда
 РСП ОАО "ДОСТ"
 Сушкова О.В.

