


Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строение "188 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Акулова Е. В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2916.399	333.706	48082.91		8883.02	56965.93
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.846	20.239	3021.32			3021.32
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.476	1.653	262.21			262.21
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.174	9.871	1387.88			1387.88
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.576	0.615	86.41			86.41
	Работы, выполн в целых надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ польз		22.000	26.350	3941.86		6493.03	10434.89
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	6.000	2.340	329.00		23.76	352.76
	Гвозди 3*70	кг				0.36	23.76	310.58
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	6.000	2.040	286.82		23.76	
	Гвозди 3*70	кг				0.36	23.76	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапики: при площади стекол до 0,25 м2	м2	10.000	21.970	3326.04		6445.51	9771.55
	Стекло 4мм	м2				10.3	5466.31	
	Штапик оконный	м				81.6	979.20	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		426.240	4.262	676.10			676.10
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	426.240	4.262	676.10			676.10
	Работы, выполняемые в целых надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Работы, выполняемые в целых надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1792.500	71.112	9194.32		2389.99	11584.31
	Выкашивание газонов	м2	1740.000	17.400	2258.69			2258.69
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.500	1.712	246.87		479.33	726.20
	Олифа	л.				0.5	61.58	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Уайт-спирит	л				0.5625	57.00	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.95	360.75	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	40.000	52.000	6688.76		1910.66	8599.42
	Олифа	л.				2.8	345.86	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				9.6	1564.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта кровли		594.800	112.902	15874.08			15874.08
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	100.000	8.000	1124.80			1124.80
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.	м2	200.000	20.000	2812.00			2812.00
	Очистка кровли от снежных наветов. Скалывание сосулек.	м2	294.800	84.902	11937.28			11937.28
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		16.300	14.595	2204.76			2204.76
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	16.200	14.094	2108.60			2108.60
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем ЛВС, ХВС, отопления и водоснабжения		23.713	76.246	11901.51			11901.51
	Запуск системы отопления	1000 м	7.325	10.694	1503.65			1503.65
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвалы, помещ. и на л/клет.	1000 м	16.388	65.552	10397.86			10397.86
	Итого:		2916.40	333.706	48082.91	108.03	8883.02	56965.93

Сдал:



подпись

МП

S. B. Boroznitsky

№ 46 Борозницкого ул. 24.



Принял:

подпись

МП

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСН ОАО "ДОСТ"
Сущикова О.В.

