

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строеанию "188 каарпан - 7". По Подрядчику "ИП Акупова Е.В.". По Договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		3087.483	280.417	39893.46		5997.99	45891.45
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.601	19.600	2930.92			2930.92
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.698	4.415	700.28			700.28
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.456	1.631	258.66			258.66
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	2.981	9.271	1303.49			1303.49
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	1.546	0.603	84.77			84.77
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		836.320	8.364	1251.21			1251.21
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	836.320	8.364	1251.21			1251.21
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		35.000	28.250	4452.76			4452.76
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонной программе	шт	1.000	0.500	79.31			79.31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Проверка обратного клапана в ИТП	шт	1.000	1.740	247.74			247.74
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		13.000	3.744	526.40			526.40
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	13.000	3.744	526.40			526.40
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		1924.000	97.520	12565.95		670.79	13236.74
	Выкашивание газонов	м2	1860.000	18.600	2414.47		71.97	2486.44
	Доска 3,0*280м	м				0.186	12.45	
	Масло СНТЛ	л				0.186	59.52	
	Заполнение клумб грунтом	клуб	3.000	0.300	38.59		81.82	120.41
	Земля	м3				0.1	81.82	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	1.000	0.620	79.75		37.00	116.75
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.2	37.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	60.000	78.000	10033.14		480.00	10513.14
	Эмаль ПФ-115 Бирюза	кг				5	480.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	38.800	5455.28			5455.28
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	100.000	10.000	1406.00			1406.00
	Очистка кровли от снежных наветов. Скалывание сосулек.	м2	100.000	28.800	4049.28			4049.28
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		13.167	11.869	1796.97			1796.97
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	13.067	11.368	1700.81			1700.81
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		57.395	72.270	10913.97		5327.20	16241.17
	Запуск системы отопления	1000 м	7.400	10.804	1519.04		5327.20	1519.04
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.871	13.213	2127.18		5327.20	7454.38
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1.08)	м3				1.08		
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	7.924	31.696	5027.62			5027.62
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1993.12			1993.12
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.200	1.757	247.01			247.01
	Итого:		3087.48	280.417	39893.46	6.75	5997.99	45891.45

Сдел:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСП ОАО "ДОСТ"
Сушкова О.В.