

Вероятность по плануруемым работам

Вероятность по плануруемым работам

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2511.679	322.969	48836.35		17110.75	65947.10
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.862	11.958	1823.59			1823.59
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	1.840	291.86			291.86
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.454	1.628	258.31			258.31
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.226	3.461	486.67			486.67
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.562	0.609	85.65			85.65
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запор помещен общ ползов		21.000	6.240	871.74		1980.00	2851.74
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	8.000	3.120	438.67			438.67
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	8.000	2.720	382.43			382.43
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	5.000	0.400	50.64		1980.00	2030.64
	Замок навесной	шт				5	1980.00	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		417.360	4.174	662.02			662.02
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	417.360	4.174	662.02			662.02
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальнх тепловых узлов		34.000	26.510	4205.02		565.41	4770.43
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	1.000	0.500	79.31			79.31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		9.000	2.592	364.43			364.43
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	9.000	2.592	364.43			364.43

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений		1664.640	36.082	4666.23		173.10	4839.33
	Выкашивание газонов	м2	1646.000	16.460	2136.67			2136.67
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86			12.86
	Окраска карусели	шт	2.000	2.900	373.03			373.03
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	2.000	2.600	334.44		41.28	375.72
	Змаль ПФ-115 серая	кг				0.48	41.28	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.640	0.362	52.14		38.30	90.44
	Змаль ПФ-115 серая	кг				0.4118	38.30	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		38.40	123.30
	Змаль ПФ-115 белая	кг				0.2	38.40	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	10.000	13.000	1672.19		55.12	1727.31
	Змаль ПФ изумрудная	кг				0.5	55.12	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		300.000	65.600	9223.36			9223.36
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	100.000	8.000	1124.80			1124.80
	Очистка кровли от снежных наветов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		13.142	11.847	1793.71			1793.71
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления.	100 м3	13.042	11.346	1697.55			1697.55
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		44.675	157.966	25226.25		14392.24	39618.49
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления Диаметр до 25 мм	врезка	20.000	69.200	11312.82		10624.79	21937.61
	Контргайка Д 20	шт				20	780.00	
	Лен сантехнический	кг						
	Муфта Ду20	шт				0.14	305.55	
	Резьба Ду20	шт				20	560.00	
	Стон д 20	шт				20	760.00	
	Унипак (1шт. - 250г)	кг				20	1100.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				0.1	219.24	
	Запуск системы отопления	шт				20	6300.00	
		1000 м	7.429	10.846	1524.99			1524.99

