

С 01.01.25 по 31.12.25

По Строеанию "188 квартал - 18". По Подразданию "ИП Акупова Е.В.". По Договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Ведомость по планируемым работам

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2666,597	225,644	33222,14		3716,05	36938,19
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8,114	12,354	1879,19			1879,19
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0,920	1,840	291,86			291,86
	Осмотр всех элементов крыши, водосточков (2 раза в год)	1000 м	1,700	4,420	701,10			701,10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1,458	1,633	259,03			259,03
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	2,478	3,853	541,77			541,77
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	1,558	0,608	85,43			85,43
	Работы, выполненные в целях надлежащего содержания и текущ. ремонта дверей и окон заплом.помещен общ.пользов		13,000	4,720	663,63		51,48	715,11
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	М2	6,000	2,340	329,00		23,76	352,76
	Гвозди 3*70	кг				0,36	23,76	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	М2	7,000	2,380	334,63		27,72	362,35
	Гвозди 3*70	кг				0,42	27,72	
	Работы, выполненные в зданиях с подвалами		419,120	4,191	589,28			589,28
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	М2	419,120	4,191	589,28			589,28
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальн. тепловых узлов		33,000	26,010	4125,71		3065,41	7191,12
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32,000	8,000	1268,96			1268,96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1,000	18,010	2856,75		3065,41	5922,16
	Лен сантехнический	кг				0,01	1,60	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0,01	0,63	
	Металлическое ограждение	шт				1	2850,00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93,18	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		18,000	5,184	728,87			728,87
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	М2	18,000	5,184	728,87			728,87
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1901,625	21,001	2756,81		599,16	3355,97

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов	м2	1886.000	18.860	2448.22			2448.22
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	15.625	2.141	308.59		599.16	907.75
	Олифа	л.				0.625	76.97	
	Уайт-спирит	л				0.7031	71.25	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.4375	450.94	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		73.638	94.083	14283.93			14283.93
	Запуск системы отопления	1000 м	7.468	10.903	1533.00			1533.00
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централн отоплен. в чердачн., подвалн. помеш. и на л/клет.	1000 м	16.170	64.680	10259.54			10259.54
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2491.39			2491.39
	Итого:		2666.60	225.644	33222.14	9.57	3716.05	36938.19

Сдел:

Сделано

МП

Сделано 2.8.2015

Сделано

Принял:

Сделано

МП

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСП ОАО "ДОСТ"
Сушкова О.В.

Сделано