

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строеанию "189 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору
"доп-подряда №5/ДП-2020 от 01.09.2020". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПАСПОРТ МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2640.072	175.145	25070.26		653.70	25723.96
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2578.982	65.872	7717.12			7717.12
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.482	27.898	2810.57			2810.57
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.569	6.276	995.50			995.50
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.828	9.506	1507.78			1507.78
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.145	0.162	25.76			25.76
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.830	11.911	275.50			275.50
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.110	0.043	6.03			6.03
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		115.000	1.380	163.60			163.60
	Очистка подвалов от мусора	м2	115.000	1.380	163.60			163.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		1362.000	13.620	1768.01			1768.01
	Выкашивание газонов	м2	1362.000	13.620	1768.01			1768.01
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши		1094.500	22.974	2974.94			2974.94
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	80.000	6.400	899.84			899.84
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.	м2	50.000	5.000	703.00			703.00
	Очистка чердаков от мусора	м2	964.500	11.574	1372.10			1372.10
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		61.090	109.273	17353.14		653.70	18006.84
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		38.100	31.451	5005.45		78.71	5084.16
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.12	96.28
	Пен сантехнический	кг				0.0005	0.12	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		78.59	2935.34
	Прокладка паранитовая Д 50	шт				1	21.87	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоснабжения		22.990	77.822	12347.69		574.99	12922.68
	Запуск системы отопления	1000 м	6.006	8.769	1390.91			1390.91
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		574.99	819.21
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	507.69	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальных. помещ. и на л/клет.	1000 м	16.884	67.536	10712.56			10712.56
	Итого:		2640.07	175.145	25070.26	4.79	653.70	25723.96

исполнение № 20
(188-2-20)

Мониторинг выполнения работ

ИП Александров Ст. Ст.

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСН ОАО "ДОСТ"
Воронеж М.В.

Смирнов