

С 01.01.25 по 31.12.25

По Строеанию "189 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору
"дог-подряда №5/ДП-2020 от 01.09.2020". По всем Работам. По всем.

Ведомость по планируемым работам

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		5808.864	299.843	43765.68		122.48	43888.16
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		5736.923	161.790	22173.09			22173.09
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.733	29.385	4398.08			4398.08
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.092	8.368	1327.33			1327.33
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.340	6.084	965.04			965.04
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.299	0.335	53.12			53.12
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	4.650	14.461	2033.29			2033.29
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	0.352	0.137	19.30			19.30
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		724.600	8.695	1030.82			1030.82
	Очистка подвалов от мусора	м2	724.600	8.695	1030.82			1030.82
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений		3823.100	38.231	4962.77			4962.77
	Выкашивание газонов	м2	3823.100	38.231	4962.77			4962.77
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши		1179.490	85.479	11781.42			11781.42
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	34.190	2.735	384.57			384.57
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	250.000	72.000	10123.20			10123.20
	Очистка чердаков от мусора	м2	895.300	10.744	1273.65			1273.65
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		71.941	138.053	21592.59			21715.07
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		38.100	33.781	5375.03			5497.51
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.31
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33			3348.66
	Прокладка паранитовая д 50	шт				3	122.33	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	65.61	
		шт					56.72	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоснабжения		33.841	104.272	16217.56			16217.56
	Запуск системы отопления	1000 м	12.241	17.872	2512.79			2512.79
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	21.600	86.400	13704.77			13704.77
	Итого:		5808.86	299.843	43765.68	5.00	122.48	43888.16

117 Семейсва Ш/2
 коридор М.В. (54к8).
 Мастер по эксплуатации
 и ремонту жилого фонда
 РСН ОАО "ДОСТ"
 Веретнова М.В.