

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строеанию "139 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда №5/ДП-2020 от 01.09.2020". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		11406.813	724.088	102207.34		30836.00	133063.34
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		11108.191	403.210	53563.84		1106.74	54670.58
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.091	36.692	5493.01			5493.01
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.616	10.464	1659.80			1659.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.950	7.670	1216.61			1216.61
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.372	0.417	66.08			66.08
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	5.787	17.998	2530.46			2530.46
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	0.366	0.143	20.06			20.06
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		933.800	11.206	1328.42			1328.42
	Очистка подвалов от мусора	м2	933.800	11.206	1328.42			1328.42
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений		8692.000	252.040	32520.96		1106.74	33627.70
	Выкашивание газонов	м2	8564.000	85.640	11116.93			11116.93
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	128.000	166.400	21404.03		1106.74	22510.77
	Опифа	л.				8.96	1106.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1470.300	103.272	14221.45			14221.45
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	41.600	3.328	467.92			467.92
	Очистка кровли от снежных наветов. Скалывание сосулек.	м2	300.000	86.400	12147.84			12147.84
	Очистка чердаков от мусора	м2	1128.700	13.544	1605.69			1605.69
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		298.622	320.878	48643.50		29749.26	78392.76
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		38.100	33.781	5375.03		65.61	5440.64
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		65.61	3291.94
	Прокладка паранитовая Д 50	шт				3	65.61	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		260.522	287.097	43268.47		29683.65	72952.12
	Запуск системы отопления	1000 м	12.074	17.628	2478.50			2478.50
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		6.73	250.95
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвалы, помещ. и на л/клет.	1000 м	27.348	109.392	17351.76			17351.76
	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	40.000	28.400	4642.83		15362.28	20005.11
	Труба 100/1000	шт				39.92	13832.28	
	Хомут 100	шт				20	1530.00	
	Разборка трубопроводов из чугуновых канализационных труб диаметром :100 мм	м	40.000	39.200	5464.87			5464.87
	Разборка трубопроводов из чугуновых канализационных труб диаметром :150 мм	м	85.000	51.200	7137.79			7137.79
	Установка полипропиленовых фасованных частей на трубопровод канализации	шт	56.000	39.760	5948.50		14314.64	20263.14
	Муфта ду 110	шт				12	7716.00	
	Отвод 110*87 Пл.	шт				6	324.00	
	Отвод 160*45	шт				6	3858.00	
	Переход 110*123 резиновый	шт				16	717.44	
	Тройник 100*100*45	шт				16	1699.20	
	Итого:		11406.81	724.088	102207.34	128.05	30856.00	133063.34

ит. Специальн. ТН? Шт -

Р.Б.А.Р.А.Р.А. №1

Бухгалтер А.Е.

Менеджер

Удостоверение
в ремонтно-жилищном фонде
РСНОВО "ДОСТ"
Восстановитель М.В.
Специальн.