

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строеанию "206 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По Договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		18840.979	656.922	94965.12		17161.41	112126.53
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		260.875	57.616	8771.91			8771.91
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.880	11.520	1827.30			1827.30
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	4.043	10.512	1667.38			1667.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	4.156	4.655	738.33			738.33
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	240.000	10.560	1675.03			1675.03
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	6.084	18.921	2660.32			2660.32
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	3.712	1.448	203.55			203.55
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонта дверн и окон запол помещений общ пользо		15.000	15.900	2229.94		6480.32	8710.26
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	5.000	0.400	50.64	5	1980.00	2030.64
	Замок навесной	шт					1980.00	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	10.000	15.500	2179.30		4500.32	6679.62
	Гвозди 1,8*32	кг				0.05	2.25	
	Стекло 4мм	м2				10.3	3947.27	
	Штапик оконный	м				61.2	550.80	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1031.520	10.315	1450.32			1450.32
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	1031.520	10.315	1450.32			1450.32
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальнх тепловых узлов		99.000	78.030	12377.12		1696.24	14073.36
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		1696.24	10266.48
	Пен сантехнический	кг				0.03	4.80	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				3	1050.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.03	1.90	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				9	279.54	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		112.000	40.736	5727.48		148.24	5875.72

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подвезд к стенам	м	40.000	20.000	2812.00	13.6	148.24	2960.24
	Цемент	кг						
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	72.000	20.736	2915.48			2915.48
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		16996.000	198.200	25694.74		2276.21	27970.95
	Выкашивание газонов	м2	16972.000	169.720	22031.36	0.8486	1339.09	23370.45
	Масло SHTIIL	л					207.91	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00	0.12	177.12	496.12
	Олифа	кг				1.2	170.40	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг					6.72	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	20.000	26.000	3344.38	1.4	760.00	4104.38
	Олифа	л.				1.4	78.40	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4.8	681.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения		0.300	1.503	288.47			288.47
	(отопление, горячее водосн)							
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем		126.284	197.022	30326.58		6560.40	36886.98
	ГВС, ХВС, отопление и водоотвод							
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления Диаметр до 25 мм	врезка	10.000	34.600	5656.41	10	4498.40	10154.81
	Контргайка Д 20	шт				0.07	112.00	
	Лен сантехнический	кг				10	280.00	
	Муфта Ду20	шт				10	200.00	
	Резьба Ду20	шт				10	330.00	
	Стон Д 20	шт				0.05	86.40	
	Унитак (1шт. - 250г)	кг						
	Шаров. кран-ручка Ду 20	шт				10	3210.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	21.344	31.162	4381.40			4381.40

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централы отоплен. в чердачн., подвалы, помещ. и на л/клет.	1000 м	24.940	99.760	15823.93			15823.93
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	10.000	9.300	1475.17		2062.00	3537.17
	Лен сантехнический	кг				0.07	112.00	
	Шаров. кран-ручка Ду 15	шт				10	1950.00	
	Итого:		18840.98	656.922	94965.12	258.63	17161.41	112126.53

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда

РСН ОАО "ДОСТ"

Веретнова М.Р.