

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строению "207/210 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По Договору
"Дог-подряда №5/ДП-2020 от 01.09.2020". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		8452.842	311.595	44547.53		135.25	44682.78
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		8352.877	187.295	25417.94			25417.94
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		17.077	33.111	4893.01			4893.01
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.520	6.080	964.41			964.41
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.560	6.656	1055.77			1055.77
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	2413.71			2413.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.077	2.760	388.06			388.06
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		816.000	9.792	1160.84			1160.84
	Очистка подвалов от мусора	м2	816.000	9.792	1160.84			1160.84
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		16.000	2.944	399.81			399.81
	Очистка козырьков от мусора	м2	8.000	0.640	75.87			75.87
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	8.000	2.304	323.94			323.94
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		6153.400	61.534	7987.73			7987.73
	Выкашивание газонов	м2	6153.400	61.534	7987.73			7987.73
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши		1350.400	79.914	10976.55			10976.55
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	185.200	14.816	2083.13			2083.13
	Очистка кровли от снежных наветов. Скалывание соулек.	м2	185.200	53.338	7499.27			7499.27
	Очистка чердаков от мусора	м2	980.000	11.760	1394.15			1394.15
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		99.965	124.300	19129.59			19264.84
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		37.000	29.340	4653.91			4789.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33			3361.58

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Прокладка паранитовая д 50	шт				1	21.87	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн.)		24.940	22.112				3329.35
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501				96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	24.840	21.611				3233.19
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвод		38.025	72.848				11146.33
	Запуск системы отопления	1000 м	13.485	19.688				2768.15
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централн отоплен. в чердачн., подвальных. помеш. и на л/клет.	1000 м	12.540	50.160				7956.38
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	12.000	3.000				421.80
	Итого:		8452.84	311.595		3.34	135.25	44682.78

ИП Стелюва М. А.

К8 67. Акт 10. с 15

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСП ОАО "ДОСТ
Ремонтная УПР

Степанов