Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.25
По Строение "211 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		*1724.024*	*172.050*	*25953.17*		*320.15*	*26273.32*
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		*22.566*	*42.785*	*6184.80*			*6184.80*
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.518	3.947	626.04			626.04
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.540	0.605	95.93			95.93
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.510	29.576	4158.40			4158.40
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	9.788	3.817	536.71			536.71
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		*34.100*	*30.451*	*4846.83*		*320.15*	*5166.98*
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладка паранитовая д 50	шт				3	65.61	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		*1640.000*	*16.400*	*2128.88*			*2128.88*
	Выкашивание газонов	м2	1640.000	16.400	2128.88			2128.88
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		*27.358*	*82.414*	*12792.66*			*12792.66*
	Запуск системы отопления	1000 м	10.637	15.530	2183.52			2183.52
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	16.721	66.884	10609.14			10609.14
		Итого:	1724.02	172.050	25953.17	10.10	320.15	26273.32

Матвеева Е.В.

Мастер по эксплуатации и ремонту жилого фонда РСП САО "ДОСТ" Веретнова М.Б.

211-8-26

Алексеева О.А.