

# Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25  
По Строеанию "211 квартал - 14". По Подразд-нику "ИП Матвеева Е.В.". По Договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

| Дата<br>выполнения | Работа / Материалы                                                                                                  | Ед.    | Объем работ     | Количество<br>о чел /<br>часов | Стоимость работ | Количество<br>материало<br>в | Стоимость<br>материалов | Всего           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|
|                    | <b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД</b>                                                                                      |        | <b>2126.630</b> | <b>187.225</b>                 | <b>27176.67</b> |                              | <b>1781.56</b>          | <b>28958.23</b> |
|                    | <b>Весенний и осенний осмотр МКД с<br/>составлением актов</b>                                                       |        | <b>15.662</b>   | <b>26.400</b>                  | <b>3902.72</b>  |                              |                         | <b>3902.72</b>  |
|                    | Осмотр внутренней отделки стен                                                                                      | 1000 м | 1.210           | 4.840                          | 767.72          |                              |                         | 767.72          |
|                    | Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в<br>год)                                                           | 1000 м | 1.980           | 5.148                          | 816.58          |                              |                         | 816.58          |
|                    | Осмотр покрытий полов                                                                                               | 1000 м | 0.542           | 0.607                          | 96.28           |                              |                         | 96.28           |
|                    | Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)                                                                    | 1000 м | 4.100           | 12.751                         | 1792.79         |                              |                         | 1792.79         |
|                    | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и<br>подвала (2 раза в год)                                             | 1000 м | 7.830           | 3.054                          | 429.35          |                              |                         | 429.35          |
|                    | <b>Работы, выполн в целях надлежащего<br/>содержан. и текущ ремонта дверн и окон<br/>запол помещен общ пользо</b>   |        | <b>4.000</b>    | <b>2.640</b>                   | <b>371.18</b>   |                              | <b>350.20</b>           | <b>721.38</b>   |
|                    | Смена дверных приборов: пружины                                                                                     | шт     | 4.000           | 2.640                          | 371.18          | 20                           | 350.20                  | 721.38          |
|                    | Саморез 3,5*32                                                                                                      | шт     |                 |                                |                 |                              | 6.20                    |                 |
|                    | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего<br/>содержания и текущего ремон.<br/>индивидуальных тепловых узлов</b>   |        | <b>34.100</b>   | <b>30.451</b>                  | <b>4846.83</b>  |                              | <b>320.15</b>           | <b>5166.98</b>  |
|                    | Гидравлическое испытание ИТП                                                                                        | 100 м  | 0.100           | 0.501                          | 96.16           |                              |                         | 96.16           |
|                    | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в<br>период отопительного сезона                                       | шт     | 32.000          | 8.000                          | 1268.96         |                              |                         | 1268.96         |
|                    | Подготовка ИТП к отопительному сезону                                                                               | шт     | 1.000           | 18.010                         | 2856.75         |                              | 320.15                  | 3176.90         |
|                    | Болт 16*70                                                                                                          | кг     |                 |                                |                 | 0.9                          | 65.51                   |                 |
|                    | Гайка М 16                                                                                                          | кг     |                 |                                |                 | 0.05                         | 5.13                    |                 |
|                    | Прокладка паранитовая д 50                                                                                          | шт     |                 |                                |                 | 3                            | 65.61                   |                 |
|                    | Прокладки паранитовые 80                                                                                            | шт     |                 |                                |                 | 6                            | 170.16                  |                 |
|                    | Резина листовая                                                                                                     | кг     |                 |                                |                 | 0.15                         | 13.74                   |                 |
|                    | Промывка трубопроводов системы центрального<br>отопления (один ввод)                                                | 1 узел | 1.000           | 3.940                          | 624.96          |                              |                         | 624.96          |
|                    | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего<br/>содержания фасадов</b>                                               |        | <b>31.200</b>   | <b>8.986</b>                   | <b>1263.37</b>  |                              |                         | <b>1263.37</b>  |
|                    | Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30<br>см.                                                            | м2     | 31.200          | 8.986                          | 1263.37         |                              |                         | 1263.37         |
|                    | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего<br/>содержания и ремонта объектов<br/>благоустройств, зеленых насажд</b> |        | <b>1756.000</b> | <b>29.440</b>                  | <b>3926.55</b>  |                              | <b>150.89</b>           | <b>4077.44</b>  |
|                    | Выкашивание газонов                                                                                                 | м2     | 1740.000        | 17.400                         | 2258.69         |                              |                         | 2258.69         |

| Дата<br>выполнения | Работа / Материалы                                                                                           | Ед.    | Объем работ | Количество<br>о чел /<br>часов | Стоимость работ | Количество<br>материала<br>в | Стоимость<br>материалов | Всего    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|----------|
|                    | Окраска металлических ограждений мусорных<br>стоянок                                                         | 1 п.м. | 4.000       | 5.200                          | 568.88          |                              | 104.00                  | 772.88   |
|                    | Олифа                                                                                                        | л.     |             |                                |                 | 0.28                         | 15.68                   |          |
|                    | Эмаль ПФ-115 серая                                                                                           | кг     |             |                                |                 | 0.96                         | 88.32                   |          |
|                    | Окраска металлических поверхностей урн,<br>контейнеров                                                       | м2     | 12.000      | 6.840                          | 998.98          |                              | 46.89                   | 1045.87  |
|                    | Олифа                                                                                                        | л.     |             |                                |                 | 0.18                         | 9.47                    |          |
|                    | Уайт-спирит                                                                                                  | л      |             |                                |                 | 0.54                         | 24.03                   |          |
|                    | Эмаль ПФ-115 серая                                                                                           | кг     |             |                                |                 | 0.144                        | 13.39                   |          |
|                    | Работы, выполняемые в целях надлежащего<br>содержания и текущего ремонта крыш                                |        | 230.000     | 37.080                         | 5213.45         |                              |                         | 5213.45  |
|                    | Очистка желобов от грязи и листьев                                                                           | м2     | 60.000      | 4.800                          | 674.88          |                              |                         | 674.88   |
|                    | Очистка кровли от снежных наветов. Скалывание<br>сосулек.                                                    | м2     | 110.000     | 31.680                         | 4454.21         |                              |                         | 4454.21  |
|                    | Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев                                                              | м2     | 60.000      | 0.600                          | 84.36           |                              |                         | 84.36    |
|                    | Работы, выполняемые для надлежащего<br>содержания и текущ. ремонта систем<br>ГВС, ХВС, отопления и водоотвод |        | 55.668      | 52.228                         | 7652.57         |                              | 960.32                  | 8612.89  |
|                    | Запуск системы отопления                                                                                     | 1000 м | 10.818      | 15.794                         | 2220.68         |                              |                         | 2220.68  |
|                    | Изоляция трубопроводов отопления                                                                             | 1 м3   | 0.200       | 3.034                          | 488.44          |                              | 960.32                  | 1448.76  |
|                    | Скотч прозрачный                                                                                             | шт     |             |                                |                 | 3.34                         | 204.74                  |          |
|                    | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)                                                                                | м3     |             |                                |                 | 0.248                        | 755.58                  |          |
|                    | Осмотр систем водоснабжения,<br>водоотвед., централ.н. отоплен., в чердачн.,<br>подвалн. помещ. и на л/клет. | 1000 м | 4.650       | 18.600                         | 2950.33         |                              |                         | 2950.33  |
|                    | Очистка канализационной сети: внутренней                                                                     | м      | 40.000      | 14.800                         | 1993.12         |                              |                         | 1993.12  |
|                    | Итого:                                                                                                       |        | 2126.63     | 187.225                        | 27176.67        | 39.79                        | 1781.56                 | 28958.23 |

Сдал:

подпись

МП

директор по эксплуатации  
"Ремонтно-жилого фонда  
РСП ОАО "ДОСТ"  
Борисов М.В.

Принял:

подпись

МП

211-14-18 Мосамов Е.В. Шад -