

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строеанию "212 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По Договору
"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		14022.774	766.406	110205.11		24821.68	135026.79
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		40.516	75.835	11220.49			11220.49
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.400	13.600	2157.23			2157.23
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	6.023	15.660	2483.96			2483.96
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.531	1.715	271.99			271.99
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	12.254	38.110	5358.25			5358.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	17.308	6.750	949.06			949.06
	Работы, выполни в целях надлежащего содержан. и текущ. ремонта дверн и окон запол помещений общ. пользов		18.400	18.036	2682.04		5918.45	8600.49
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	1.200	0.468	60.20		941.16	1001.36
	Притвор. планка 2000мм	шт				1	60.00	
	Саморез 3,5*41	шт				12	6.36	
	Фанера 4мм	шт				2.16	874.80	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	1.200	0.408	52.48		145.20	197.68
	Брусok 50*50*1800	шт				1	68.00	
	Обналичка 20*50*2000	шт				1	72.00	
	Саморез 3,5*51	шт				8	5.20	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		235.86	607.04
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в Деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площ. стекол до 1 м2	м2	12.000	14.520	2198.18		4596.23	6794.41
	Стекло 4мм	м2				12.48	4398.58	
	Штапик оконный	м				48.96	195.84	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		70.200	67.562	10750.06		220.27	10970.33
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	6452.66			6672.93
	Болт 16*70	кг				0.6	43.67	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Прокладка парничковая д 50	шт				2	43.74	
	Прокладки парниковые 80	шт				4	113.44	
	Резина листовая	кг				0.1	9.16	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880				1249.93
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000				317.24
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		3.011	6.323	889.03			889.03
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1 раз в год)	1000 м	3.011	6.323	889.03			889.03
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		12842.000	165.801	21526.80		1231.06	22757.86
	Выкашивание газонов	м2	12786.000	127.860	16597.51			16597.51
	Окраска бельевой стойки	стоек	6.000	4.200	540.25		121.42	661.67
	Олифа	л.				0.24	26.56	
	Земаль ПФ-115 салатовая	кг				1.02	94.86	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	9.000	5.580	717.75		276.10	993.85
	Олифа	л.				0.27	14.20	
	Земаль ПФ-115 зеленая	кг				2.7	261.90	
	Окраска качелей - маятников	качели	2.000	2.900	373.03		70.25	443.28
	Земаль ПФ-115 красная	кг				0.8	60.17	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	23.000	3.151	454.25		447.20	901.45
	Пудра алюминиевая	кг				0.276	40.47	
	Земаль ПФ-115 желтая	кг				3.588	355.21	
	Окраска поверхности песочницы	песоч	1.000	0.660	84.90		49.92	134.82
	Олифа	л.				0.03	3.32	
	Земаль ПФ-115 серая	кг				0.5	46.60	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	15.000	21.450	2759.11		266.17	3025.28
	Олифа	л.				0.6	31.57	
	Земаль ПФ-115 голубая	кг				2.55	234.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		702.250	122.039	17143.24		1001.55	18144.79

