

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строеанию "212-квартира - 8" По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.", По Договору
"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		12890.256	576.434	84028.50		5141.71	89170.21
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		44.236	76.086	11234.04			11234.04
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.640	10.560	1675.03			1675.03
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	6.807	17.698	2807.29			2807.29
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.347	1.509	239.29			239.29
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	12.234	38.048	5349.51			5349.51
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	21.208	8.271	1162.92			1162.92
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверей и окон запол помещений общ пользования		12.000	14.520	2198.18		4596.23	6794.41
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	12.000	14.520	2198.18		4596.23	6794.41
	Стекло 4мм	м2				12.48	4398.58	
	Штапик оконный	м				48.96	195.84	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		102.300	91.353	14540.48		330.41	14870.89
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24			8900.65
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладка паранитовая д 50	шт				3	65.61	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		108.000	31.104	4373.22			4373.22
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	108.000	31.104	4373.22			4373.22

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений		12028.000	125.320	16261.74		215.07	16476.81
	Выкашивание газонов	м2	12020.000	120.200	15603.16			15603.16
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	478.50		184.07	662.57
	Олифа	л.				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	174.60	
	Окраска турника, ковровывивалки	шт	2.000	1.400	180.08		31.00	211.08
	Олифа	л.				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	28.90	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		495.200	63.056	8865.67			8865.67
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	115.200	9.216	1295.77			1295.77
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	180.000	51.840	7288.70			7288.70
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	200.000	2.000	281.20			281.20
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		100.520	174.995	26555.17			26555.17
	Запуск системы отопления	1000 м	32.238	47.067	6617.69			6617.69
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централы отоплен. в чердачн., подвалы, помещ. и на л/клет.	1000 м	28.282	113.128	17944.36			17944.36
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1993.12			1993.12
	Итого:		12890.26	576.434	84028.50	74.04	5141.71	89170.21

Сдал:

подпись

МП

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСН ОАО "ДОСТ"

Вережнова М.В.

Принял:

подпись

МП

М.В. Вережнова