

С 01.01.25 по 31.12.25

По Строеанию "219 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По Договору "Дорожнр подрядк Нз3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Всегомостъ по планируемым работам

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		3539,763	380,823	56162,01		5901,78	62063,79
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		133,710	17,267	2609,88			2609,88
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1,716	3,432	544,38			544,38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1,248	1,398	221,72			221,72
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120,000	5,280	837,51			837,51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	2,546	3,959	556,63			556,63
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	8,200	3,198	449,64			449,64
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		70,000	61,900	9818,58		262,89	10081,47
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64,000	16,000	2537,92			2537,92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2,000	36,020	5713,49		262,89	5976,38
	Болт 16*70	кг				0,9	58,17	
	Гайка М 16	кг				0,15	15,39	
	Прокладка паранитовая Д 50	шт				3	65,61	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
	Резина листовая	кг				0,15	10,28	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2,000	7,880	1249,93			1249,93
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2,000	2,000	317,24			317,24
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		213,000	45,724	6258,70		4448,67	10707,37
	Огрунтовка ранее окр. фасадов, цоколей под окраску перхлорвиниловыми красками: спонных с лестниц	м2	55,000	3,850	548,16			548,16
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл. поверхн. фасадов, цоколей: простых за 2 р. с лестниц	м2	55,000	11,550	1644,49		4448,67	6093,16
	Краска фасадная белая	кг				27,5	4448,67	
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц	м2	55,000	16,500	2122,39			2122,39
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	48,000	13,824	1943,66			1943,66
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2753,340	62,769	8161,83		1190,22	9352,05

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество с чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов	м2	2700.000	27.000	3504.87			3504.87
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	398.75		58.56	457.31
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.6	55.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	26.340	3.609	520.22		472.22	992.44
	Уайт-спирит	л				1.1853	90.08	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				4.109	382.14	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	20.000	26.000	3344.38		582.40	3926.78
	Олифа	кг				1.4	78.40	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4.8	504.00	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	393.61		77.04	470.65
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	66.96	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		318.000	71.616	10069.21			10069.21
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	96.000	7.680	1079.81			1079.81
	Очистка кровли от снежных наветов. Скалывание сосулек.	м2	222.000	63.936	8989.40			8989.40
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		0.200	1.002	158.94			158.94
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.200	1.002	158.94			158.94
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоснабж		51.513	120.545	19084.87			19084.87
	Запуск системы отопления	1000 м	21.853	31.905	5060.83			5060.83
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централн отоплен., в чердачн., подвалы, помещ. и на л/клет.	1000 м	21.660	86.640	13742.84			13742.84
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	8.000	2.000	281.20			281.20
	Итого:		3539.76	380.823	56162.01	48.75	5901.78	62063.79

Сдел:

Подпись

МП

Мастер по эксплуатации

и ремонту жилого фонда

РСП ОАО "ДОСТ"

Веретнова М.В.

Принято к исполнению 21.09.15/3

Взана на расчеты 14.04.2025