

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строеанию "219 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Козымина А. А.". По Договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		6763,805	478,047	72642,91		6464,61	79107,52
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		422,791	69,995	10525,77			10525,77
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2,163	4,326	686,19			686,19
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	5,842	15,189	2409,31			2409,31
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2,348	2,630	417,14			417,14
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	360,000	15,840	2512,54			2512,54
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	9,922	15,429	2169,27			2169,27
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	42,516	16,581	2331,32			2331,32
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		117,000	95,850	15203,73		319,61	15523,34
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	108,000	27,000	4282,74			4282,74
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3,000	54,030	8570,24		319,61	8889,85
	Болт 16*70	кг				0,9	58,17	
	Гайка М 16	кг				0,15	15,39	
	Прокладка паранитовая д 50	шт				3	65,61	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170,16	
	Резина листовая	кг				0,15	10,28	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3,000	11,820	1874,89			1874,89
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	3,000	3,000	475,86			475,86
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		72,000	20,736	2915,48			2915,48
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	72,000	20,736	2915,48			2915,48
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		6000,000	60,000	7788,60			7788,60
	Выкашивание газонов	м2	6000,000	60,000	7788,60			7788,60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		56,000	16,128	2267,60			2267,60
	Очистка кровли от снежных наветов. Скалывание сосулек.	м2	56,000	16,128	2267,60			2267,60

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		0.300	1.503	238.41			238.41
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.300	1.503	238.41			238.41
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		95.714	213.835	33703.32		6145.00	39848.32
	Запуск системы отопления	1000 м	31.764	46.375	7356.07			7356.07
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централ.н. отоплен. в чердачн., подвальных, помещ. и на клет.	1000 м	35.950	143.800	22809.56			22809.56
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	14.000	9.940	1624.99		6145.00	7769.99
	Муфта Ду 100	шт				4	446.40	
	Переход с чугуна на пл. 123*110	шт				2	1688.20	
	Ревизия 110	шт				2	396.00	
	Тройник 100*100*45	шт				2	212.40	
	Труба с растубом 100/2000	шт				7	3402.00	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	14.000	13.720	1912.70			1912.70
	Итого:		6763.80	478.047	72642.91	27.20	6464.61	79107.52

Сдал:

подпись

МП

219-4-130 Степанов С.В. Перечисла

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСП ОАО "ДОСТ"
Верегнова М.В.

Принял:

подпись

МП

Степанов