

С 01.01.25 по 31.12.25

По Строеанию "2.19 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По Договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Всего по планируемым работам

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		9595.022	758.465	115384.31		64126.79	179511.10
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		448.367	92.421	14077.50			14077.50
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	10.560	21.120	3350.05			3350.05
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	5.172	13.447	2132.99			2132.99
	Осмотр покрытий полов	1000 м	7.083	7.933	1258.33			1258.33
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	400.000	17.600	2791.71			2791.71
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	19.190	29.840	4195.56			4195.56
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	6.362	2.481	348.86			348.86
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальной тепловой узлов		180.000	156.700	24824.68		64126.79	88951.47
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	165.000	41.250	6543.07			6543.07
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	5.000	90.050	14283.73		476.79	14760.52
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладка паранитовая Д 50	шт				5	109.35	
	Прокладки паранитовые 80	шт				10	283.60	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	5.000	19.700	3124.81			3124.81
	Установка терморегулятора на системе ГВС в ИТП диаметром: 50 мм	шт	5.000	5.700	873.07		63650.00	64523.07
	Терморегуляторы РТЕ-21м	шт				5	63650.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		48.000	13.824	1943.65			1943.65
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	48.000	13.824	1943.65			1943.65
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений		8400.000	84.000	10904.04			10904.04
	Выкашивание газонов	м2	8400.000	84.000	10904.04			10904.04
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши		385.600	47.642	5916.03			5916.03
	Очистка рулонной кровли от снега толщ. 30 см.	м2	369.600	35.482	4206.34			4206.34

Общит 01.04.2025

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество 0 чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в теплый период	шт	8,000	5,520	776,11			776,11
	Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в холодный период	шт	8,000	6,640	933,58			933,58
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		0,500	2,505	397,34			397,34
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0,500	2,505	397,34			397,34
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ТВС, ХВС, отопления и водоснабжения		132,555	361,373	57321,07			397,34
	Запуск системы отопления							57321,07
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централн отоплен. в чердачн., подвалн. помещ. и на л/клет.	1000 м	66,475	97,053	15394,63			15394,63
		1000 м	66,080	264,320	41926,44			41926,44
	Итого:		9595,02	758,465	115384,31	21,20	64126,79	179511,10

Сдал:

Сергей Сергеевич С.А.
подпись МП

Принял:

подпись МП

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСН ОАО "ДОСТ"
Веретнова М.Н.

Веретнова М.Н.

*Взвешено на фасовочных весах Сибиряковской
г. 13, № 444 Аккредитовано А.А. Сергеев 01.07.2018*