

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строению "ЗМК-Н - 3". По Подрядчику "ИП Никишкина Т.В.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2022 от 01.06.2022". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЗМК-Н - 3		6238.785	386.284	57353.57	18.42	416.41	57769.98
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		6238.785	386.284	57353.57		416.41	57769.98
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		6091.025	205.313	29068.11		58.37	29126.48
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		251.525	40.103	6096.90			6096.90
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.400	9.600	1522.75			1522.75
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.685	4.381	694.91			694.91
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.800	0.896	142.12			142.12
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	240.000	10.560	1675.03			1675.03
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	4.440	13.808	1941.46			1941.46
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	2.200	0.858	120.63			120.63
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1206.900	12.069	1914.38			1914.38
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	1206.900	12.069	1914.38			1914.38
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		102.600	71.701	10081.13		58.37	10139.50
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	101.600	29.261	4114.07			4114.07
	Ремонт балконных плит, плит козырьков над балконами и подъездами (полный компл работ и сверху и снизу	м3	1.000	42.440	5967.06		58.37	6025.43
	Цемент	кг				6.08	58.37	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		4400.000	44.000	5711.64			5711.64
	Выкашивание газонов	м2	4400.000	44.000	5711.64			5711.64
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		130.000	37.440	5264.06			5264.06
	Очистка кровли от снежных наветов. Скалывание сосулек.	м2	130.000	37.440	5264.06			5264.06
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		147.760	180.971	28285.46		358.04	28643.50

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		117.000	103.020	16341.03		358.04	16699.07
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	61.020	9678.99		358.04	10037.03
	Прокладка паранитовая Д 50	шт				6	131.22	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	18.000	18.000	2855.16			2855.16
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.300	1.503	288.47			288.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		30.460	76.448	11655.96			11655.96
	Запуск системы отопления	1000 м	17.871	26.092	3668.49			3668.49
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,централн отоплен. в чердачн., подвальн. помеш. и на л/клет.	1000 м	12.589	50.356	7987.47			7987.47
	Итого:		6238.78	386.284	57353.57	18.42	416.41	57769.98

Заведующий ИТТ Маргарита Т.В. 

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСН ОАО "ДОСТ"
Сущикова О.В.

Судья обл. АИ Косманов А.Н. 