Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16
По Строение "178 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 1		**6973.618**	**368.896**	**44658.92**	**126.5886**	**11681.60**	**56340.52**
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		***6813.910***	***147.289***	***16356.22***		***2698.78***	***19055.00***
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***13.295***	***26.443***	***3176.14***			***3176.14***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**0.681**	**2.724**	**349.90**			**349.90**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**2.316**	**6.022**	**773.47**			**773.47**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**0.640**	**0.717**	**92.07**			**92.07**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**4.858**	**15.108**	**1720.24**			**1720.24**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**4.800**	**1.872**	**240.46**			**240.46**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***17.000***	***16.160***	***1825.81***		***2031.94***	***3857.75***
	Смена дверных приборов: пружины	**шт**	**4.000**	**2.640**	**300.59**		**328.18**	**628.77**
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	316.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	**шт**	**4.000**	**6.800**	**774.25**		**78.20**	**852.45**
	Шпингалет	шт				4	62.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	**м**	**4.000**	**0.960**	**109.31**		**90.93**	**200.24**
	Притвор.планка 2000мм	шт				4.52	90.40	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.014	0.53	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	**м2**	**2.000**	**3.100**	**352.97**		**772.07**	**1125.04**
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	м2				2.06	722.61	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	**м2**	**2.000**	**2.420**	**261.36**		**762.56**	**1023.92**
	Гвозди 1,6*25	кг				0.006	0.30	
	Стекло 4мм	м2				2.08	729.62	
	Штапик оконный	м				8.16	32.64	
	Укрепление дверных коробок: без конопатки	**1 коро**	**1.000**	**0.240**	**27.33**			**27.33**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***1800.000***	***18.000***	***2049.48***			***2049.48***
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	**м2**	**1800.000**	**18.000**	**2049.48**			**2049.48**
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		***0.010***	***0.015***	***1.73***		***4.72***	***6.45***
	Ремонт бетонной отмостки	**м2**	**0.010**	**0.015**	**1.73**		**4.72**	**6.45**
	Бетон М-100	м3				0.001	3.35	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.002	0.09	
	Гравий	т				0.0005	0.10	
	Доска 150*25*4	м3				0.0002	1.18	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***4911.605***	***67.681***	***7130.83***		***651.42***	***7782.25***
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	**м2**	**4880.000**	**48.800**	**5129.86**			**5129.86**
	Заполнение песочницы песком	**песочн**	**0.005**		**0.05**		**3.08**	**3.13**
	Песок раств.	т				0.0073	3.08	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	**шт**	**3.600**	**2.232**	**232.48**		**100.83**	**333.31**
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.08	95.04	
	Окраска качелей - маяников	**качели**	**2.000**	**2.900**	**302.06**		**79.87**	**381.93**
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	**м2**	**4.250**	**2.422**	**286.51**		**15.99**	**302.50**
	Пудра аллюминевая	кг				0.051	7.48	
	Уайт-спирит	л				0.1912	8.51	
	Окраска поверхности песочницы	**песочн**	**2.500**	**1.650**	**171.86**		**113.95**	**285.81**
	Олифа	кг				0.075	3.95	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.25	110.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	**м**	**15.000**	**3.600**	**374.98**		**232.29**	**607.27**
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.55	224.40	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	**м**	**4.250**	**6.077**	**633.03**		**105.41**	**738.44**
	Олифа	кг				0.2975	15.65	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.02	89.76	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***70.000***	***18.390***	***2106.79***		***10.70***	***2117.49***
	Очистка желобов от грязи и листьев	**м2**	**40.000**	**3.200**	**364.35**			**364.35**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	15.000	4.320	491.87			491.87
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	13.000	8.970	1034.24		5.90	1040.14
	Проволока вязальная	кг				0.13	5.90	
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створс	2.000	1.900	216.33		4.80	221.13
	Саморез 3,5*16	шт				40	4.80	
	Ремонт и изготовление инвентаря		***2.000***	***0.600***	***65.44***			***65.44***
	Установка готовых досок объявлений	шт	2.000	0.600	65.44			65.44
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		***159.708***	***221.607***	***28302.70***		***8982.82***	***37285.52***
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***39.000***	***36.920***	***4718.29***		***171.04***	***4889.33***
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	0.720	81.98			81.98
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	7.000	7.000	899.15			899.15
	Смена вентилей в ИТП диаметром 15 мм	шт	2.000	1.860	225.34		171.04	396.38
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		***3.600***	***18.036***	***2803.33***		***0.16***	***2803.49***
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.600	18.036	2803.33		0.16	2803.49
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.16	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***117.108***	***166.651***	***20781.08***		***8811.62***	***29592.70***
	Запуск системы отопления	1000 м	9.294	13.569	1742.96			1742.96
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**21.490**	**85.960**	**11041.56**			**11041.56**
	Очистка канализационной сети: внутренней	**м**	**40.000**	**14.800**	**1614.09**			**1614.09**
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	**1 раст**	**4.000**	**2.800**	**316.12**		**7.89**	**324.01**
	Цемент	кг				1.16	7.89	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	**м3**	**9.294**	**13.606**	**1549.22**			**1549.22**
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	**шт**	**2.000**	**2.360**	**303.14**		**2819.43**	**3122.57**
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	**шт**	**5.000**	**5.900**	**757.85**		**891.18**	**1649.03**
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	875.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	**шт**	**2.000**	**2.360**	**303.14**		**2819.43**	**3122.57**
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	**шт**	**5.000**	**4.650**	**597.29**		**429.43**	**1026.72**
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	**шт**	**5.000**	**4.650**	**597.29**		**534.43**	**1131.72**
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	**шт**	**5.000**	**4.650**	**597.29**		**429.43**	**1026.72**
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	**шт**	**5.000**	**4.650**	**597.29**		**534.43**	**1131.72**
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм	**шт**	**4.000**	**6.240**	**704.50**		**60.00**	**764.50**
	Прокладки паранитовые	шт				4	60.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
		Итого:	6973.62	368.896	44658.92	126.59	11681.60	56340.52

Сдал: Т.Н. Проходанова
подпись МП

Принял: кв 8
подпись МП

Инженер ЖЭО-2 О.В. Сумкова